

## Inel Extindere retea de apa comuna Berceni

I.D.: 8755266

---

Data publicarii	04.08.15	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	840.574,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Executia lucrarilor de interconectare a retelelor de apa existente in cele patru sate ale com. Berceni prin conducte de transport PEHD Dn 110 cu lungime totala de 7587m, realizandu-se un inel hidrostatic care va asigura o alimentare constanta de apa. Astfel conform devizelor aprobate: 1.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Berceni / Corlatesti conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 2425m - valoare estimata conform devizului general =253412 lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 6,0244% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 15266,6 lei (cap. 5.3) =gt; valoare estimata = 268678,6 lei fara TVA 2.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Catunu / Berceni conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 1507m - valoare estimata conform devizului general =157481lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 6,0782% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 9572,05lei (cap. 5.3) =gt; valoare estimata = 167053,05 lei fara TVA 3.Extindere retea alimentare cu apa intre satele Corlatesti, Dambu / Catunu, conducte PEHD Dn 110 cu lungime de 3655m - valoare estimata conform devizului general =381947 lei (cap. 4, C+M) , la care se adauga 5,9946 % cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 22896,05 lei (cap. 5.3) =gt; valoare estimata = 404843,05 lei fara TVA Valoarea totala estimata pentru atribuirea contractului (insumand cap. 4, C+M pentru cele 3 extinderi) este de 792840 lei fara TVA la care se adauga 6,0207% cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 47734,7lei. (insumand cap. 5.3 pentru cele 3 extinderi) rezultand valoarea estimata 840574,7 lei fara TVA

---