
Montare grup tratare neutru cu BSRC in statia de transformare 20/6kV Columbia

I.D.: 72390103

Data publicarii	23.08.22	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.023.454,57 RON - 2.023.454,57 RON

Descriere: Lucrarile care fac obiectul contractului sunt specifice lucrarilor electrice specifice instalatiilor 110 kV (lucrari de inlocuire a transformatorului de putere existent 20/6 kV, 6,3 MVA ; montare grup de tratare neutru TSI + BSRC; montare celula electrica noua, 630 A, 16 KA/3s, pentru alimentare TSI+BS; montare dulap tratare neutru DTN, complet echipat pentru un regulator numeric de reglaj a bobinei de stingere; montare dulap de servicii interne DSICA, prevazut cu AAR pe 0,4 kV; montarea cabluri monopolare 12/20 kV (cu functionare la 6 kV), cu izolatie din polietilena reticulara, intre TSI si celula 6 kV noua din punctul de conexiuni; montare cabluri trifazate 0,4 kV, cu izolatie din polietilena reticulara, intre TSI si dulapul DSICA si intre dulapul de servicii interne al statiei 110/20 kV Columbia si PC 6048; montare cabluri circuite secundare noi, intre grupul TSI + BSRC, dulapul de tratare neutru si celula noua de 6 kV; montare analizor de calitate a energiei electrice in celula trafo 20/6 kV-6,3 MVA; integrarea in SCADA existenta, a echipamentelor proiectate), si alte lucrari conform precizarilor caietului de sarcini atasat prezentei documentatii.
