

## Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Comuna Calarasi, judetul Dolj

I.D.: 83337334

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- Formulare.doc
- Proiect de contract.docx
- PROIECT TEHNIC PART.1.pdf
- PROIECT TEHNIC PART.2.pdf
- situatia personala ofertant.pdf
- FisaDate\_DF1181784.pdf
- DUAE\_CERERE\_226647.xml

---

Data publicarii	14.06.23	Coduri CPV	45310000-3 34928500-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.06.23	Pretul estimativ:	1.889.201,15 RON - 1.889.201,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile se vor realiza in intravilanul comunei Calarasi, cuprinzand urmatoarele sate: Sarata, Calarasi, judetul Dolj. Scenariul recomandat de catre proiectant aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie este Scenariul 2 care presupune: -Preluarea amplasamentului; -Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in retelele electrice existente; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ; -Demontarea consolelor vechi; -Demontarea cablurilor de alimentare vechi; -Demontarea clemelor de legatura vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum urmeaza: a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W - 716 bucati; b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 36 W - 34 bucati; - Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED; -Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie); -Realizarea legaturii electrice in reseaua existenta a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de derivatie tip CDD; -Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 8 unitati; -Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele din proiectul de executie; -Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.

---