

LUCRARI DE REPARATII SI IGIENIZARE IZOLATOR SJUP

I.D.: 68652011

Data publicarii	27.04.22	Coduri CPV	45430000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 247.448,94 RON - 247.448,94 RON

Descriere: CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiectiv. Toate devizele si centralizatoarele sunt anexate pdf la produs Total Arhitectura 247,448.94 Elemente de deviz RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos 6104840 - Glet vinilic superglet PRM14C[1] - Slefuirea pereti si tavane gletuite CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare RPCJ13B1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 CM latime CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanic si cordoane siliconice 6720308 - Usa din profile pvc - tip gealan 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm 500002694 - SPUMA POLIURETANICA TYTAN PENTRU PVC 500002651 - SILICON UNIVERSAL CG08A1[2] - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc tip Tarket 6719861 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 tip Tarket CG05A01> - Montarea plintelor din pvc la pa
