

"Modernizare strada Noua"

I.D.: 62968310

Data publicarii	12.11.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.218.205,81 RON - 1.218.205,81 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumurio Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 495/2020 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata partii carosabile: 1.483 mp; Suprafata trotuarelor: 1.004 mp Lungimea totala a strazii: 246,00 m; Latimea partii carosabile: 4.00 - 6.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Panta transversala parte carosabila: 2,5%; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. Guri de scurgere: 12 buc. HIDRANT INCENDIU DN80: 3 buc; BRANSAMENTE Dn 32 mm: 10 buc; RACORD INDIVIDUAL PPMI SN10 DN 150 mm 8 m: 10 buc; PPMI SN10 Dn 300 mm: 236 m; PPMI SN10 Dn 150 mm: 20 m; RACORD PLUVIAL PPMI SN10 Dn 150 mm 8m: 30 buc; CAMINE DE RACORD PLUVIAL PEID Dn 500 mm: 30 buc; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm: 5 buc; GURI DE SCURGERE: 12 buc. stalpi iluminat 7m: 8 buc ; corpuri de iluminat Pmax. 60W: 8 buc ; carje simple - montaj stalp metalic: 8 buc ; lungime LES 0,4 kV iluminat ACYY 3x35+16 mmp: 360 m ; lungime traseu cablaj metropolitan (4x 050): 350 ml ; lungime bransamente (032): 550 ml ; camere: 7 buc ; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 1.218.205,81 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1 (Organizare de santier) .Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 253.116 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
