

Lucrari de reparatie si amenajare conform oferta

I.D.: 100295091

Data publicarii	18.07.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 503.401,44 RON - 503.401,44 RON

Descriere: DESCRIERE: Detalii tehnice: 1 Protejarea suprafetelor (pardoseli, ferestre/tamplarie -3500 mp; 2 Desfacut ghene gips carton- 30mp; 3 Decopertat gresie si adeziv gresie - 400mp; 4 Demontat instalatie sanitara lavoare ateliere 5 Demontat corpuri iluminat- 150buc 6 Demontat glafuri tabla - 195m; 7 Demontat parchet - 193mp; 8 Demontat plinta - 110m 9 Montat corpuri de iluminat cu led - 150 buc; 10 Curatat strat glet si sau zugraveala - in zone umflate - 450mp; 11 Refacut sistem scurgere lavoare si bransare ans 1 12 Placari ceramice pardoseli inclusiv chit de rosturi - n120mp; 13 Glet grosier (de incarcare) 350mp; 14 Coltare aluminiu150 m; 15 Glet de finisare - 1700mp 16 Vopsitorii lavabile (inclusiv amorsa) 3900mp; 17 Vopsitorie clorcauciuc pentru pereti 350 mp; 18 Executie Tavan gips carton si vata minerala bazaltica150 mm (scara elevi) - 40mp; 19 Montat glafuri tabla aluminiu - 195m; 20 Hidroizolatii exterioare ferestre- 250m; 21 Montat lavoare, inclusiv baterii - 6 buc; 22 Montat parchet - 193mp; 23 Montat plinta pvc - 132m 24 Demontat radiatoare - 35buc; 25 Spalat radiatoare si instalatie incalzire 26 Schimbat robineti tur/retur - 40buc 27 Montat radiatoare - 35 buc; 28 Nacela 1 buc; 29 Schela/ - inaltime 1.5-3 m - 8 buc; 30 Curatenie 31 Transportul molozului si materialelor prin purtare directa sau cu roaba pe distanta de 50 ml - 4mc, in Sediul di lancu de Hunedoara nr 27 sector 1 Bucuresti
