

Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea"

I.D.: 77426187

Documente participare:

- REFERAT EXPERTIZA HIDROGEOLOGICA INHGA semnat.pdf
- Studiu geo_Alimentare apa-Somova semnat.pdf
- STUDIU HIDROGEOLOGIC semnat.pdf
- Indicatori tehnico-economici.pdf
- COMUNA SOMOVA RIDICARE TOPO semnat.pdf
- Parte desenata SF_Somova_v1 semnat.pdf
- SF parte scrisa scanat semnat.pdf
- intabulari 34129 semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Contract achizitie publica apa Somova.doc
- Sectiunea formulare apa Somova.doc
- AVIZ ARBDD semnat.pdf
- AVIZ ARHEOLOGIE semnat.pdf
- AVIZ DRDP CONSTANTA semnat.pdf
- AVIZ ENEL semnat.pdf
- AVIZ ISU semnat.pdf
- aviz RCS RDS semnat.pdf
- AVIZ SERVICIUL DE APA semnat.pdf
- AVIZ SERVICIUL RUTIER semnat.pdf
- AVIZ SGA semnat.pdf
- AVIZ TELEKOM semnat.pdf
- AVIZ DSP semnat.pdf
- intabulari 33087 semnat.pdf
- intabulari 34128 semnat.pdf
- DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA APM semnat.pdf
- intabulari 39312 semnat.pdf
- PV RECEPTIE semnat.pdf
- intabulari 39563 semnat.pdf
- intabulari 39767 semnat.pdf
- DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ACTUL FINAL APM semnat.pdf
- FisaDate_DF1169155.pdf
- DUAE_CERERE_208304.xml
- EN1042768.docx
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar
- Clarificare din oficiu.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 18.01.23 | Coduri CPV | 45232150-8 71240000-2 79933000-3 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.03.23 | Pretul estimativ: | 9.216.474,09 RON - 9.216.474,09 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Achiziție Servicii de proiectare, Execuție lucrări și Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul " Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea " în valoare estimata de 9.216.474,09 lei fără TVA. Indicatorii tehnici specifici investitiei: Reteaua de alimentare cu apa: - Camine de bransament complet echipate cu contor cu transmitere radio: 2078 buc. - realizarea unui foraj pentru captarea apei subterane cu adâncimea de 100.00ml, amplasat la limita estică a incintei bazei sportive; - echiparea cu pompă submersibilă și instalații hidro-mecanice; - realizarea conductei de aducțiune care va conecta forajul existent și forajul nou propus, printr-o conductă comună, astfel: înlocuirea conductei existente de la forajul existent, cu conductă din PEHD Pn16 De110mm L=12.00ml, montarea conductei pentru forajul propus din PEHD Pn16 De110mm L=90.00ml, conectarea celor două conducte într-o conductă comună din PEHD Pn16 De140mm L=3,678.00ml; - realizarea unei subtraversări a Drumului Național 22; - realizarea căminelor de bransament echipate cu contor cu citire la distanță pentru toate gospodăriile publice și private de la nivelul Comunei Somova - 2,078.00 buc; - înlocuirea gardului ce asigură protecția sanitară pentru gospodăria de apă din satul Mineri pe o lungime de L=168.50ml (amplasarea noului gard de împrejuruire se va realiza pe același traseu).
