

Lucrari de reparatii curente la instalatii sanitare si canalizare menajera la Facultatea de Medicina Generala •Lotul I - Lucrari de rep. la canalizarea menajera interioara si instalatiile sanitare de la Sala de Sport •Lotul II - Lucrari de rep. la canalizarea menajera de la Catedra de Marketing

I.D.: 14976021

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Data publicarii | 14.09.16 | Coduri CPV | 45332000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 21.09.16 | Pretul estimativ: | 44.344,00 RON |

Descriere: lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare constand in lucrari de reparatii curente la instalatii sanitare si canalizare menajera la Facultatea de Medicina Generala - Universitatea de Medicina si Farmacie - CAROL DAVILA" din Bd-ul Eroii Sanitari, Nr. 8, Bucuresti, Cod CPV 45332000-3 pe D-nul Marius Chirica, membru al Serv. Achizitii Lucrari si Servicii. Lucrarile vor fi realizate la : •Lotul I - Lucrari de reparatii la canalizarea menajera interioara si instalatiile sanitare de la Sala de Sport •Lotul II - Lucrari de reparatii la canalizarea menajera de la Catedra de Marketing Valoarea achizitiei: estimativ 44.344,61 lei (fara TVA) din care ; •Lotul I - 41.396,03lei (fara TVA) •Lotul II - 2.975,58lei (fara TVA) Lotul I - Lucrari de reparatii la canalizarea menajera interioara si instalatiile sanitare de la Sala de sport La parterul Salii de sport, la intrarea dinspre Bazinul de înot, exista o baie cu patru lavoare si un grup sanitar compartimentat, prin pereti de zidarie, în trei cabine. Cabinele au usi din lemn si sunt echipate cu vase WC cu descarcare prin pardoseala si rezervoare montate la semiînaltime. Conducta de canalizare menajera interioara este situata pe lângă peretele din axul 10 al cladirii, într-un canal tehnic care trece pe sub grupul sanitar si baie si intra în subsolul cladirii, traversând peretele din axul 10 al acesteia. Lotul II - Lucrari de reparatii la canalizarea menajera de la Catedra de Marketing Executarea a doua camine si a unei retele exterioare de canalizare menajera, paralela cu cladirea, pentru preluarea apelor uzate menajere si descarcarea lor in caminul existent. Ofertele financiare vor fi intocmite distinct pentru fiecare lot in parte si vor fi intocmite pe baza listelor de cantitati anexate prezentei documentatii. Listele de cantitati reprezinta cantitatile necesare a fi executate. La aceasta valoare se va aplica cota fixa de cheltuieli diverse si neprevazute de 10%, rezultand astfel valoarea totala a ofertei.