

Infiintare retea apa potabila, canalizare menajera si statie de epurare in comuna Rosia Montana, jud Alba

I.D.: 22124387

Data publicarii	01.09.17	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.720.780,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Prezentul contract are drept scop executia lucrarilor pentru proiectul: Infiintare retea apa potabila, canalizare menajera si statie de epurare in comuna Rosia Montana, jud Alba, conform caietului de sarcini. Alimentarea cu apa cuprinde: Conducta aductiune PEHD PE100 PN16 F110, L=3388ml; Statie tratare apa si rezervor înmagazinare apa - 500mc; Retea de distributie apa potabila L = 9562 ml, din care PEHD PE100 PN16 F110 - 682ml, PEHD PE100 PN10 F110 - 4538ml, PEHD PE100 PN10 F63-4342ml; Camine de vane 29buc, din care pe traseul de distributie 26buc, iar pe cel de aductiune 3buc; Hidranti exteriori supraterani Dn 80, 44buc;hidranti subterani Dn65 - 12buc; Bransamente: 220 camine de bransare, bran? area consumatorilor se va face cu conducta PEHD PE100 Pn10 ?32 mm, L=1100 m, respectiv PEHD PE100 Pn10 ?40 mm, L=30 m. Canalizarea cuprinde:Reteaua de canalizare va fi executata din conducta din polipropilena PP SN8 ? 200mm - 1423ml, respectiv ? 250 mm - 3777ml;Camine de canalizare menajera 143 buc, Dn1000, Hvar= 1.11m-5.8m; Statii de pompare ape uzate menajere- 3 buc(caracteristici cf.fise tehnice);Statie de epurare ape uzate menajere- statie de epurare modul 1500 LE (Locuitori Echiva-len?i), cu un debit de epurare de 230 mc/zi. Valoarea contractului (lei, fara TVA),supusa prezentei proceduri este defalcata astfel: - Cap 1.2 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 0.00 lei (fara TVA) - Cap. 1.3 - Cheltuieli pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 0,00 lei (fara TVA) - Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 22.380 lei (fara TVA) - Cap. 4.1- Constructii si instalatii - 5.947.330 lei (fara TVA) - - Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 1.631.680 lei (fara TVA) - Cap. 5.1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 119.390 lei (fara TVA) - Cap. 5.3 - Cheltuieli diverse si neprevazute (9,052%) - 688.078 lei(fara TVA) Facem precizarea ca prezentul contract este finantat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, transferul sumelor aferente situatiilor de plata facandu-se in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 aprobata prin Legea nr.89/2015 si a Normelor Metodologice, in limita creditelor bugetare aprobate in buget.
