
Reabilitare cladire str.Ilie Macelariu nr.46 - Anexe si Imprejmuire

I.D.: 51951665

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 99.616,11 RON - 99.616,11 RON

Descriere: Sapatura de pamant la fundatii avand sub un metru latime Beton turnat in fundatii bet.simplu 15 (B200) inclusiv prepararea manuala a betonului Montarea armaturilor din otel beton in fundatii, stalpi si centuri Boltari din beton pentru zidarie 400 x 125 x 195 Confectionat cofraj din cherestea de rasinoase sau foioase la centuri si stalpi Termosistem polistiren expandat 80 mm la pereti exteriori, inclusiv adeziv special Desfacerea tencuelilor la peretii interiori Tencuieli executate manual la peretii interiori cu grosime pana la 3 cm Termosistem din polistiren expandat 5 cm, montat la tavan Desfacere pardoseala din scandura afectata Turnat sapa de beton finisata Montat plasa fibra armare la peretii interiori si exteriori, inclusiv adeziv montaj Finisaje cu tinci a peretii interiori si exteriori Zugraveli lavabile la interior si exterior Capace pentru gard si stalpi Montat dusumea de rasinoase 4000 x 120 x 20 mm Aplicat lac in doua straturi la dusumea Tamplarie PVC Gresie si faianta, inclusiv adeziv la motaj si chit de rosturi Prepararea si turnarea betonului in centuri si stalpi Lambliu lemn rasinoase 12.5 mm Aplicat lac in doua straturi Folie anticondens Rogle lemn rasinoase 30 x 50 Tigla solzi Reviva de beton rosu caramiziu Jgheaburi si burlane, inclusiv accesorii Reparatii usa, inclusiv wc curte si acces pod cu lambriu de rasinoase Pervaze PVC de interior cu latime max.de 45 cm Material lemnos la terase aparente(grinzi,capriori etc) Finisaje prin jeluire-
