

---

## **REFACERE PODURI PE DC100A, AVARIATE IN URMA CALAMITATILOR DIN PERIOADA 23.06.2020-25.06.2020**

I.D.: 49076024

---

Data publicarii	20.08.20	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 226.890,73 RON - 226.890,73 RON

---

Descriere: Pod nr 1 si pod nr 2 -consolidarea partilor de fundatie avariate prin intermediul unor structuri de beton simplu B25/30, in stratul de fundatie -protejarea betonului de consolidare cu cate un prism din anrocamente refacerea aripilor deteriorate Pod nr. 3 Structura acestui pod a fost cea mai afectata de viituri. Au fost afectate fundatiile, aripile si un numar de 6 grinzi prefabricate, circulatia fiind intrerupta in totalitate. Lucrarile propuse constau din urmatoarele: -refacerea in totalitate a unei parti a culeii si a pilei de pe malul drept, pe o portiune de 3metri -consolidarea fundatiilor cu beton si prism de anrocamente -montarea a 6 bucati de grinzi prefabricate noi -refacerea parapetilor si a structurii din asfalt -refacerea aripilor distruse

---