

” LUCRARI DE REFACERE PLATFORMA DRUM COMUNAL DC PERISANI - MLACENI, SAT PERISANI, KM 1+500 +1+572”

I.D.: 37174405

Documente participare:

- 7-SCN1048027.zip

Data publicarii	12.07.19	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	09.08.19	Pretul estimativ:	106.198,53 RON - 106.198,53 RON

Descriere: Descriere succinta: Varianta aprobata de catre beneficiar prin Hotarare de Consiliul Local are la baza expertiza tehnica intocmita in acest sens si presupune realizarea urmatoarelor lucrari: • Lungime zid de sprijin tip L proiectat: □18,00 m; • Inaltime totala: □3,30 m; • Amenajare pinten in aval de podet: □L=4.0m,H=2.00m • Amenajare saltea din piatra bruta in aval de podet: □S=38mp • Suprafata parte carosabila refacuta: □S=40,00 mp; • Zid de gabioane de protectie: □L=76.0m, H=1.50m • Demontare si remontare parapet existent: □L=25.00m Soluția presupune: o Demolarea lucrarilor existente in amplasament (garduri, coronamente podet, acostamente, santuri afectate de instabilitate etc.) o Evacuarea materialului instabil din corpul drumului; o Realizarea unei platforme în vederea execuției zidului de sprijin din beton aramat "tip L"; o Execuția zidului de sprijin "tip L"; o Reconstrucția sectorului de drum afectat prin racordarea corespunzatoare a sectorului reconstruit la sectoarele existente; o Realizarea unei amenajari corespunzatoare in aval de podet formata dintr-un pinten din gabioane L=4.00m,h=2.00m si o saltea din piatra bruta in grosime de min. 60cm. o Realizarea unui zid de protectie din gabioane in partea amonte a drumului langa rigola din beton existenta. o Racordarea lucrărilor de consolidare la versanții/ taluzurile existente;(reprofilarea taluzelor) o Demontarea si remontarea parapetului metalic situat in aval de drum. o În ceea ce privește platforma drumului, afectată de fenomenul de instabilitate, se propune reconstrucția acesteia cu un sistem rutier elastic nou (inclusiv pe acostamente) corespunzător traficului de pe drumul comunal DC5 compus din: • Strat de uzura din BA16 rul 50/70- 4cm; • Strat de legătură din BAD22.4 leg 50/70 - 6cm; • Strat de bază din piatră spartă -20cm; • Strat de fundație din balast -35cm;
