



## "Infiintare retea publica de canalizare menajera si statie de epurare in satele Valea Mare, Barca, Turia, comuna Valea Mare, judetul Olt"

I.D.: 8402485

Data publicarii	08.02.13	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	25.02.13		

Descriere: Investitia "Infiintare retea publica de canalizare menajera si statie de epurare in satele Valea Mare, Barca, Turia, comuna Valea Mare, judetul Olt" vizeaza infiintarea sistemului de canalizare menajera si statie de epurare pentru localitatile Valea Mare, Barca, Turia. Conform STAS 4273 lucrările de canalizare realizate în mediul rural se încadrează în categoria 4 și în clasa de importanță IV, aceste lucrări sunt de importanță "D""normală" conform HG nr.766/1997 Investitia se va realiza etapizat și va include: 1. Statie de epurare de capacitate 300 mc/zi pentru nevoile de dezvoltare și conectare a gospodăriilor la sistemul centralizat de canalizare. 2. Retea de canalizare cu conducte PVC Dn 250 (9 390.92 m) având imbinările cu mufe și etansate cu inel de cauciuc. Pozarea conductelor în transee se va face pe un pat de nisip. 3. Statii de pompare ape uzate (5 buc) 4. Camine de vizitare (253 buc), la maxim 60 m distanță conform prevederii STAS 3051-91, din polietilena, pentru caminile de vizitare (la intersecții, schimbări de directii și de pantă). 5. Camine de inspectie (98 buc), de-o parte și de alta a străzilor canalizate pe mijloc. Capacete caminelor sunt de tip carosabil. 6. Subtraversari Drum Județean (73 buc cu lungimea de 528.74 m) s-au prevăzut să fie executate prin foraj orizontal, conductele de canalizare fiind protejate de tuburi din tevi de otel între două camine de vizitare. 7. Traversari văi secundare (19 buc însumând 79 m) se vor realiza prin foraj orizontal. 8. Traversari văi principale pe poduri (2 buc însumând 28.10 m) se vor realiza să fie executate suspendarea conductei de canalizare pe suporti metalici pe poduri. 9. Desfacere și refacere sistem rutier la străzile pietruite (5 691 m) se va face manual sau mecanizat la parametrii inițiali. În cadrul Devizului General al lucrării sunt prevăzute Cheltuieli diverse și neprevăzute în quantum de 485.883 lei. Total execuție lucrări = 4.576.488 lei (fără Cheltuieli diverse și neprevăzute) Valoare estimată Statie epurare = 1.328.830 lei Valoare estimată canalizare = 3.247.658 lei Valoare estimată proiectare = 106.358 lei Total execuție + proiectare = 4.576.488 + 106.358 = 4.682.846 lei (fără Cheltuieli diverse și neprevăzute) Durata maxima a contractului este de 20 luni din care 18 luni pentru execuția lucrarilor și 2 luni servicii proiectare