

## **Lucrari suplimentare (NCS)- Reparatii curente acoperis Club- acoperis baraca**

I.D.: 39658763

---

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.014,63 RON - 3.014,63 RON

---

Descriere: Lucrari suplimentare (NCS) -la contractul de executie de lucrari, avand ca obiect executia de lucrări de „Reparatii curente acoperis Club (Spalatorie mecanica, centrala termica ) - str. Alpinistilor, nr. 7- cod cpv 45261210-9, constand din executia de lucrari suplimentare la baraca ( magazia) care este anexa la imobil. Se vor executa urmatoarele lucrari: 1. RCSI41C% - Demont.elem.de acoperis, invelitori din tigla, olane, placi presate din tabla, pas, pvc- 16,36 mp; 2. RPCI05A - Demontarea elem.de acoperis jgheaburi,burlane,gla-furi,sorturi- 12,00 m; 3. CE21A% - Sisteme de jgheaburi din tabla- 12,00 m; 4. CE05B01> - Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii- 6,00 m; 5. CE08A%3 - Bordura fronton pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab- 4,00 m; 6. CE07A% - Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)- 16,36 mp; 7. CE30A# - Astereaala la invelitori sau la doliile invelitorilor din scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), la constructii obisnuite- 16,36 mp. 8. CK31A% - Montare invelitori a ferestrelor de mansarda (tip velux) cu dim. 45 X 45 CM- 1 buc. 9. TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. - 0,46 to. mai putin

---