

Achizitionare lucrări de reparații curente la spațiile din cadrul posturilor de poliție Todirești și Tutova

I.D.: 69032405

Data publicării 13.05.22 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 138.610,38 RON - 138.610,38 RON
103.999,91 RON - 103.999,91 RON

Descriere: 2. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul postului de poliție Tutova, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari cu valabilitate până la 31.08.2022. Durata maximă de execuție a lucrărilor de reparații este de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Desfacerea elementelor degradate ale șarpantei și întreaga învelitoare din tablă cu recuperarea materialului. • Montarea elementelor noi ale șarpantei și refacerea învelitorii din tablă zincată. • Desfacere și refacere streșină, inclusiv pazie; • Se vor desface tavanele existente din lut cu șipci, se vor înlocui grinzele degradate din lemn de la nivelul tavanului, și se va realiza un tavan fals compus din placa de gips carton, vata minerală și o placă de OSB. • Montare jgheaburi și burlane metalice; • Reparații tencuială interioară la pereți • Zugrăvirea pereților interiori și a tavanelor cu var lavabil; • Desfacere dușumea existentă din lemn; • Defacerea coșuri de fum pe toată înălțimea și cele 4 sobe degradate și confecționarea a 4 noi sobe și 2 coșuri de fum; • Desfacerea tâmplăriei existente din lemn și înlocuirea cu tâmplarie profil PVC; • Desfacerea grilajelor metalice, recondiționarea acestora, vopsirea și montare acestora; • Realizarea de grilaje metalice la ferestrele de la fațada principală și ușa acces în post; • Zugrăveli cu var lavabil la tavanele și pereții din toate încăperile; • Se va monta parchetul și gresia; • Se va înlocui aparatul electric; • Se va repara tencuială exterioară/termosistemul la pereți și se va reface tencuiala la soclu; • Se vor zugrăvi fațadele exterioare și soclul; • Se va realiza un trotuar perimetral și un trotuar acces post; • Desfacere gard din scândură și refacere gard cu șipci metalice; • Recondiționarea (reparare, curățare și vopsirea) celor 2 porți de acces.. 1. Lucrari reparatii curente la spatiile din cadrul postului de poliție Todirești, Se intenționează încheierea unui contract de lucrari cu valabilitate până la 31.08.2022. Durata maximă de execuție a lucrărilor de reparații este de 60 de zile, de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor. Lucrarile vor presupune urmatoarele tipuri de lucrari: • Se vor desface tavanele existente din lut cu șipci și se va realiza un tavan fals compus din placa de gips carton, plăci vată minerală și o placă de OSB. • Desfacere dușumea existentă din lemn și pardoseala din mortar de ciment cât și straturile suport ; • Defacere coșuri de fum și sobe și confecționare 3 noi sobe și 2 coșuri de fum; • Desfacerea tâmplăriei existente din lemn și înlocuirea cu tâmplarie profil PVC; • Desfacerea grilajelor metalice, recondiționarea acestora, vopsirea și montare acestora; • Zugrăveli cu var lavabil la pereți și tavanele din încăperile postului; • Se va turna șapă armată și se va monta parchetul în birouri și camere post și gresie în holuri și în încăperea mică din cadrul postului; • Se va înlocui aparatul electric; • Se va repara tencuială exterioară la pereți și se va reface tencuiala la soclu; • Se vor zugrăvi fațadele exterioare și soclul cu var lavabil de exterior; • Se va realiza un trotuar perimetral; • Desfacere gard din lemn și refacere gard cu șipci metalice; • Curățare, reparații și vopsire cele 2 porți de acces..