

”Extindere si realizare retea de distributie apa si retea de canalizare in Municipiul Targoviste - Priseaca - pe strazile Teilor, Prisecii, Plantelor, Padurii, Crangului si Infratirii” - executie lucrari - PMT-2019-P-40, Cod unic de identificare 4279944-2019-50

I.D.: 38847123

Documente participare:

- FisaDate_DF1064744.pdf
- AUTORIZĂȚIE DE CONSTRUIRE-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale obligatorii-semnat-semnat.doc
- Formulare -semnat-semnat-semnat.doc
- PT.part1-semnat.rar
- PT.part2-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_35185.xml
- Clauze contractuale obligatorii-semnat-semnat.doc

Data publicarii	02.10.19	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.19	Pretul estimativ:	2.243.130,00 RON - 2.243.130,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentei proceduri il constituie lucrarile la infrastructura de canalizare menajera si extindere a retelei de distributie a apei constand in lucrari de sapaturi, umpluturi, depozitarea materialelor excavate, tasari, montaj conducte de canalizare menajera, conducte de apa, racorduri canal, racorduri de apa si refacere a zonelor afectate de lucrari, care se vor executa pe strazile Teilor, Prisecii, Plantelor, Padurii, Crangului si Infratirii. Referitor la alimentarea cu apa Extinderea retelei de distributie a apei existente se va realiza cu conducte PEID PE100 Pn 6 at cu diametrul de 110 mm, montate ingropat sub adancimea de inghet defalcate pe strazi si lungimi dupa cum urmeaza: -str. Prisecii 84 m; - Infratirii 162 m; -Teilor 393 m; -Padurii 485 m. Referitor la colectoare de canalizare menajera-Retelele de canalizare menajera propuse se vor executa din tuburi circulare din PVC multistrat SN4 Dn250 mm pentru canalizare, defalcate pe strazi dupa cum urmeaza: - Plantelor 427 m; -Prisecii 173 m; -Infratirii 130 m; -Teilor 633 m; -Padurii 468 m; -Crangului 1798 m. La reseaua de canalizare menajera vor fi executate camine de vizitare. Din cauza declivitatii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul retelei de canalizare 2 statii de pompare a apelor uzate, ambele amplasate pe strada Crangului. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
