

## **"MODERNIZARE PUNCT TERMIC" la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. GHEORGHE PREDA" SIBIU"**

I.D.: 86790549

Documente participare:

- FisaDate\_DF1188062.pdf
- PT centrala termica.part1.rar
- PT centrala termica.part2.rar
- PT centrala termica.part3.rar
- PT centrala termica.part4.rar
- PT centrala termica.part5.rar
- PT centrala termica.part6.rar
- PT centrala termica.part7.rar
- cs- executie centrala termica finala-semnat.pdf
- Formulare .doc
- model contract .docx
- DUAE\_CERERE\_234632.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.08.23 | Coduri CPV | 45251200-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.09.23 | Pretul estimativ: | 5.094.662,73 RON - 5.094.662,73 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Lucrările de modernizare propuse sunt : 1. - se va înlocui placa pardoseală existentă cu una din beton armat elicopterizat cu grosimea de 15cm și îngroșare în zona fundațiilor pentru utilaje; 2. - se vor desface tencuielile interioare si se vor reface, gletui, zugravi cu lavabil 3. - se vor zugravi cu vopsea lavabila tavanele existente 4. - se vor menține tâmplăriile existente 5. - desfacere învelitoare existentă în vederea montării hidroizolației: OSB, folie, lați longitudinali, lați transversali, țiglă ceramica tip solzi culoare cărămiziu pe întreaga suprafață a construcției întru-cât lucrările nu se pot realiza etapizat 6. - înlocuire jgheaburi și burlane pe întreaga suprafață a construcției întru-cât lucrările nu se pot realiza etapizat 7 - desfaceri tencuieli exterioare și refacerea acestora pe întreaga suprafață a construcției întru-cât lucrările nu se pot realiza etapizat 8. - tencuieli decorative cu granulație fină pe întreaga suprafață a construcției întru-cât lucrările nu se pot realiza etapizat 9. - trotuar perimetral de protecție 10. - refacere integrală instalații 10.1 gaz metan 10.2 energie electrica 10.3 încălzire termică 10.4 instalații sanitare

---