

## **Contract de servicii de proiectare si executie de lucrari la obiectivul „Extindere rețea de canalizare și alimentare cu apă în satul Bengești, Comuna Bengești-Ciocadia, judetul Gorj,,**

I.D.: 92933863

Documente participare:

- PARTE DESENATA REȚEA DE APApdf.pdf
- PARTE DESENATA REȚEA DE CANALIZARE.pdf
- Liste cantitati lucrari - APA.pdf
- LISTE CANTITATI - CANALIZARE.pdf
- ERATA - semnata.pdf
- Studiu de fezabilitate apa si canalizare Bengesti - Semnata.pdf
- FORMULARE - PROIECTARE LEGEA 98-2016.pdf
- Caiet de sarcini - PT si executie apa si canalizare - semnat.pdf
- Contract de servicii de proiectare si lucrari - APA SI CANALIZARE.pdf
- ANEXA 1. PUNCTAJ ACORDAT FACTOR EVALUARE-pt.pdf
- FisaDate\_DF1203207.pdf
- DECLARAȚIE PERSOANE CU FUNCTIE.pdf
- DUAE\_CERERE\_261023.xml
- ANEXĂ 1 . PUNCTAJ ACORDAT FACTOR EVALUARE-pt.pdf
- RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI NR.1\_signed.pdf

---

Data publicarii	06.02.24	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45232152-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	27.02.24	Pretul estimativ:	8.116.223,82 RON - 8.116.223,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectul este compus din doua componente, dupa cum urmeaza : 1. Componenta alimentare cu apa cu principalii indicatori tehnicii: Extinderea retelelor se va face pe urmatoarele strazi si ulite: - strada Principala (doar pe partea dreapta a strazii/DN67) - lungime 3571 m, bransamente 185 bucati - strada Mioritei - lungime 671 m, bransamente 12 bucati - strada Ungurenilor - lungime 332 m, bransamente 12 bucati - strada Dumbrava - lungime 691 m, bransamente 20 bucati - strada Amurgului - lungime 292 m, bransamente 8 bucati - Ulita Ungurenii Mici - lungime 142 m, bransamente 5 bucati - Ulita Zorilor - lungime 213 m, bransamente 4 bucati. Aceasta se va face prin extinderea retelelor de distributie apa existente in proximitatea strazilor mentionate mai sus. Extinderea de retele in acest caz se adreseaza unei populatii de peste 411 locuitori. Capacitatea sistemului de alimentare cu apa in executie (pe care grefeaza extinderea de retele) este urmatoarea: Fata de acestea, conform SR 1343-1/2006 și a normativului NP133/2013, sistemul in executie poate sa asigure necesarul de apa pentru o populatie de peste 2171 locuitori. In proiect sunt prevazute extinderi de retele de distributie apa peu lita Cicoarei cu legatura din DC 21 (lungime 490 m si 6 bransamente) si ulita Zavoiului (lungime 130 m si 5 bransamente) care se vor integra in sistemul vechi de alimentare cu apa. In baza notelor de calcul si a masuratorilor efectuate in teren, corelate cu studiile topografice si geotehnice pentru zona studiata si din analiza sistemelor actuale de alimentare cu apa au rezultat urmatoarele elemente / capacitati : - retele de distributie apa proiectate care vor acoperi intreaga trama stradala studiata si vor avea o lungime de conducta de 6411,0 m. Se vor realiza prin extinderi din retelele existente - bransamente individuale inclusiv camine de apometru in numar de 257 bucati - statie de pompare apa pe reseaua de distributie strada Mioritei. Retelele de distributie se propun a se executa din tubulatura de polietilena de inalta densitate PE80, PE100 montata ingropat si se vor cupla in retelele existente. Pentru asigurarea presiunii de serviciu in retelele proiectate este necesar montarea unui regulator de presiune pe reseaua din strada Ungureni precum si montarea unei statii de pompare pe reseaua propusa pe strada Mioritei. Retelele de distributie vor fi echipate cu: - camine de vane (sectorizare, aerisire si golire) - vane/robineti (sectorizare, aerisire si golire) ingropate - hidranti de incendiu - regulator de presiune Pentru alimentarea cu apa a consumatorilor se propune executarea de bransamente individuale prevazute cu camin de apometru montat la limita de proprietate. 2. Componenta retea de canalizare cu principalii indicatori tehnicii: Distributia retelelor de canalizare pe strazi va fi urmatoarea: - Str. Principala L = 6370 m cu 185 racorduri; - Str. Ungureni L = 822 m cu 29 racorduri; - Str. Mioritei L = 656 m cu 12 racorduri; - Str. Ungurenilor L = 316 m cu 12 racorduri; - Str. Liniei L = 1388 m cu 47 racorduri; - Str. Amurgului L = 287 m cu 8 racorduri; - Str. Dumbrava L = 682 m cu 20 racorduri; - Ulita Ungurenii Mici L = 112 m cu 4 racorduri; - Ulita Zorilor L = 211 m cu 5 racorduri - Ulita Zavoiului L = 106 m cu 5 racorduri. Retele Conducta PVC SN4/SN8 De200 mm L = 554 m Conducta PVC SN4/SN8 De250 mm L = 8608 m Conducta PVC SN4/SN8 De315 mm L = 1788 m Conducta refulare PEHD De75-140 mm L = 1223 m Camine de vizitare 320 buc Racorduri Conducta PVC SN4 De160 mm L = 333 buc x 12.2 m/buc = 4062,6 m Camine de racord 333 buc

---