

Executie lucrari in cadrul proiectului: "ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI, JUDEȚUL MARAMUREȘ";

I.D.: 96614494

Documente participare:

- AC CAV Grosii Tiblesului semnata.pdf
- 3.Formulare pentru ofertanti-semnat electronic.pdf
- 4. Model contract-semnat electronic.pdf
- CAIET DE SARCINI - CAV.pdf
- DEVIZE FARA PRET-SEM NAT ELECTRONIC.pdf
- FisaDate_DF1213810.pdf
- VIII. FISE TEHNICE INSTALATII SANITARE.pdf
- VII. PROGRAM DE FAZE SI DE CONTROL.pdf
- VOLUMUL I - MEMORIU TEHNIC - DTAC.pdf
- VOLUMUL II - PIESE DESENATE - DTAC.pdf
- VOLUMUL II - PIESE DESENATE.pdf
- 00. REFERAT DE VERIFICARE.pdf
- 00. REFERATE DE VERIFICARE - DTAC.pdf
- CU CF AVIZE STUDII.pdf
- DTOE - CAV - GROSII TIBLESULUI.pdf
- I II - MEMORII TEHNICE GENERALE.pdf
- III. BREVIAR DE CALCUL.pdf
- IV. CAIETE DE SARCINI.pdf
- DUAE_CERERE_279311.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145957.pdf
- ACN_5605_COA_SCN1145957.pdf
- Clarificare din oficiu 2.pdf
- ACC_5605_CO_SCN1145957.pdf
- Raspuns consolidat.7z
- ACN_5605_RC_SCN1145957 1.pdf

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45222110-3 45111291-4 45255400-3 45300000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	27.05.24	Pretul estimativ:	2.424.724,64 RON - 2.424.724,64 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă construirea unui centru de colectare prin aport voluntar și dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient prin suplimentarea capacităților de colectare separată. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/commune, Subinvestiția I1.a "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar". Se vor executa următoarele lucrări:

- Construirea unei platforme carosabile pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele;
- Platformă asfaltată pentru amplasarea containerelor de tip baracă;
- Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;
- Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție;
- Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise;
- Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală;
- În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări:

- Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- Stâlpi de iluminat și camere supraveghere.

Contractanții vor respecta proiectul tehnic, parte a documentației de atribuire și a prezentului caiet de sarcini. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în a 7-a zi înainte de data depunerii ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.
