

LUCARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SPITALICESTI - INSTALATIE DE GAZE MEDICALE

I.D.: 63478821

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	42.010,25 RON - 42.010,25 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: LUCARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SPITALICESTI - INSTALATIE DE GAZE MEDICALE, compusa din: 1. Instalatie teava cupru medical pentru distributia fluidelor medicale x 30m (teava, inclusiv fittinguri si montaj) Teava cupru medical pentru distributie gaze medicale cu diametrul de Tv Ø12. Tevile sunt din cupru medical Cu-DHP, în conformitate cu SR EN 13348, perfect curate si obturate la capete compozitia chimică: Cu+Ag min. 99,90% si $0,015\% \leq P \leq 0,040\%$ 2. Instalatie teava cupru medical pentru distributia fluidelor medicale X 55m (teava, inclusiv fittinguri si montaj) Teava cupru medical pentru distributie gaze medicale cu diametrul de Tv Ø15 Tevile sunt din cupru medical Cu-DHP, în conformitate cu SR EN 13348, perfect curate si obturate la capete compozitia chimică: Cu+Ag min. 99,90% si $0,015\% \leq P \leq 0,040\%$ 3. Robinet cu bila G1/2" x 9buc Robinet cu bila pentru izolare G1/2" in conformitate cu standardele EN 7396-1, HTM 02-01 4. Rampa de perete pentru 2 paturi x 3buc Rampa de perete pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici prevazuta cu module de iluminat, este fabricata din aluminiu extrudat si vopsita in camp electrostatic, rezistenta la actiunea razelor UV si a solutiilor dezinfectante, montare orizontala pe perete, avand lungimea de 3600 mm, prevazuta cu: - 4 x priza gaze medicale pt.O2 standard DIN - 2 x priza gaze medicale AER4 standard DIN - 2 x priza gaze medicale VAC standard DIN - 9 x prize electrice 230V/16A montate pe minim 2 circute electrice (pe
