

Anulata - Amenajare Spatiu pentru proiectul „CENTRU DE CERCETARE SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE DE SECURIZARE OBIECTIVE SI INTERVENTIE - CERMISO”

I.D.: 21867261

Data publicarii	02.08.17	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 18.08.17

Descriere: Amenajare Spatiu (2 spatii amplasate la etajul 2 si etajul 4 al corpului de cladire al INCDMTM Bucuresti) pentru proiectul „CENTRU DE CERCETARE SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE DE SECURIZARE OBIECTIVE SI INTERVENTIE - CERMISO” sunt clar definite urmatoarele activitati ce trebuiesc realizate in cadrul fiecarui spatiu: Spatiu Etajul 2: - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin inlocuirea sticlei geamului termopan existent cu sticla (furnizata de ofertant) ce prezinta proprietati care imbunatatesc coeficientul de transmisie termica si reduc incalzirea excesiva a spatiului interior. Se vor prezenta caracteristicile tehnice ale sticlei propuse si ale ansamblului termopan/tripan. Sticla trebuie sa fie gen “4 seasons” sau echivalent, cu partea exterioara reflectorizanta caloric (5,5 mp). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montarea de aer conditionat cu 12000 BTU/h, eficienta energetica de racire A++, tip de compresor inverter, nivelul de zgomot unitate interna 18 dB, 4 trepte de ventilatie (furnizat de catre ofertant). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin executarea zugravirii spatiului cu vopsea de tip superlavabil de interior (furnizat de catre ofertant), aditivata cu teflon pentru orice tip de suprafata (aprox. 90 mp). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin inlocuirea corpurilor electrice existente (un intrerupator, 4 prize si 4 plafoniere) de interior, echipate fiecare cu cate 4 tuburi fluoercente (model tub T8, 20w de culoare lumina alb cald/3000k), cu armatura din tabla de otel, reflector din tabla de aluminiu oglindata, drept cu 10 lamele transversale (furnizate de ofertant). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montarea unui senzor de fum (furnizate de ofertant). Spatiu Etajul 4: - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montarea unei usi cu sistem de deschidere tip recunoastere faciala si cartela (aprox. 90x195 cm - furnizata de ofertant).. - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin demontarea unei usi existente si montarea acesteia in peretele de rigips existent (lateral). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montarea a doua aparate Aer Conditionat (2 buc. de 12.000 BTU/h), eficienta energetica de racire A++, tip de compresor inverter, nivelul de zgomot unitate interna 18 dB, 4 trepte de ventilatie (furnizate de ofertant). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montare linoleum antistatic de trafic intens (aprox. 52 mp inclusiv plinta - furnizate de catre ofertant) - Curatarea camerei si relocarea atat a echipamentelor cat si a mobilierului din dotare (dulapuri si birouri). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin executarea zugravirii spatiului cu vopsea de tip superlavabil de interior (furnizate de ofertant), aditivata cu teflon pentru orice tip de suprafata (aprox. 145 mp). - Executia lucrarii de amenajare spatiu prin montarea unui senzor de fum, 2 intrerupatoare, 4 prize (furnizate de ofertant).
