

"REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ANDRASESTI, IN COMUNA ANDRASESTI, JUDETUL IALOMITA"

I.D.: 29961358

Documente participare:

- 7-SCN1009323.zip

Data publicarii	02.08.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	24.08.18	Pretul estimativ:	1.443.108,00 RON

Descriere: Obiectivul de face obiectul prezentului contract este amplasat in comuna Andrasesti, Judetul Ialomita. Lucrarile propuse a se realiza constau in reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu Program normal Andrasesti. Aceste lucrari sunt : La exterior: - Reabilitarea termica cu polistiren - Refacerea soclului si termoizolare cu polistiren - Zugraveli exterioare - fatade si soclu - Inlocuirea glafurilor exterioare - Inlocuire tamplarie exterioara - Inlocuirea jgeaburilor si a burlanelor - Inlocuirea completa a acoperisului - Termoizolarea podului cu vata bazaltica - Refacerea soclului si termoizolare cu polistiren - Zugraveli exterioare - fatade si soclu - Inlocuirea glafurilor exterioare - Inlocuire tamplarie exterioara - cu tamplarie PVC - Inlocuirea jgeaburilor si a burlanelor - Inlocuirea completa a acoperisului - Termoizolarea podului cu vata bazaltica -Se vor reface circulatiile pietonale -Se vor separate accese pe teren pentru cladirea existenta -Montarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati -Montarea de balustrade si maini curente pentru accesele spre interior, terase si casa de scara -Se va realiza trotuarul de protectie si aleile pietonale necesare -Se propune o fosa septica extertioara -se va demola zona extinderii existente La interior: - grupurile sanitare existente se vor reabilita - Se propune amenajarea (recompartimentare zona grupurilor sanitare existente) la interior, etaj / parter si realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. - Se vor inlocui finisajele peretilor - Se va inlocui finisajul tavelor cu vopsea lavabila - Se va inlocui pardoseala din salile de grupa si spatiile anexe, atat la parter cat si la etaj - Se va inlocui tamplaria interioara din lemn cu tamplarie noua din PVC - Se vor monta glafuri interioare - Se va conforma cladirea pentru a satisface cerintele de calitate - Se va inlocui complet instalatia electrica - Se va inlocui complet instalatia termica - Se va prelungi instalatia sanitara pentru grupul sanitar propus - Se propune dotarea claselor cu mobilier - Se propune schimbarea centralei termice existente - Dotarea chepengului de acces in pod cu scara - Recompartimentare zona hol