

## **Lucrari de reabilitare acoperisuri de tip terasa/sarpanta pentru agentii 38-012, 38-013, 38-018, 38-021 si sediu administrativ al Punctului de Lucru Judetean Valcea**

I.D.: 22282527

Data publicarii	11.09.17	Coduri CPV	45261420-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.17	Pretul estimativ:	43.653,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Obiectul prezentului contract îl constituie lucrari de reabilitare a acoperisurilor de tip terasa pentru agentii 38-012 din Dragaeni, str. Gib Mihaescu, bl. A, jud. Vâlcea, 38-013 din Dragasani, str. Gib Mihaescu nr. 8, bl. B, jud. Vâlcea, 38-021 din Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 2, bl. Cozia I, jud. Vâlcea si a acoperisurilor de tip sarpanta pentru agentii 38-018 din Baile Olanesti, Aleea Trandafirilor, nr. 1, jud. Vâlcea si Sediul Administrativ al PLJ Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 18, din cadrul Punctului de Lucru Judeean Vâlcea, spatii proprietate CNLR - S.A., principalele operatiuni constând in: • Pentru agentii 38-012, 38-013, 38-021, lucrari de reabilitare a acoperisului de tip terasa: - Decopertari ale stratului de depuneri; - Desfacerea hidroizolatiei deteriorate; - Reparatii ale stratului suport si a aticelor- ape suport, tencuieli, gleturi, vopsitorii; - Înlocuirea elementelor de scurgere deteriorate; - Curatirea si amorsarea suprafezelor; - Lipirea membranelor bituminoase în 2 straturi, prin încălzire cu flacara; - Montarea glafurilor de tabla la atic. • Pentru agentia 38-018 si Sediul PLJ Vâlcea lucrari de reabilitare a acoperisurilor de tip sarpanta: - Demontarea învelitorii din tigla cu recuperarea tiglelor întregi; - Demontarea elementelor din tabla, jgheaburi, burlane; - Reparatii dolii pentru învelit cu tigle solzi; - Reparatii la îmbracamintea cozurilor, luminatoarelor si aticelor; - Montarea învelitorii din tigla cu înlocuirea tiglelor sparte; - Montarea jgheaburilor si burlanelor din tabla; - Montare de folie anticondens; - Refacerea zidariei de sprijin, inclusiv finisajele aferente - tencuieli, zugraveli. Durata de executie a lucrarilor este de maxim 30 zile lucratoare de la data consemnata pentru demararea lucrarilor în ordinul de începere a lucrarilor emis de Achizitor, în conformitate cu ofertele Executantului si cu obligatiile asumate de catre parti prin prezentul contract.