
REALIZARE LES 20KV IESIRE STATIA 110/20KV SEINI-LEA 20KV PALMPEDE-LEA 20KV POIANA CODRULUI

I.D.: 23815982

Data publicarii	10.11.17	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	632.219,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Pozare cabluri 3xA2XS(FL)2Y150/250mmp(traseu) in lungime de 2x1,165 km Montare LEA 20KV cu cond.Al-OI 70/12mmp in lungime de 0.026 km Pozare cablu fibra optica cu 24 fibre in lungime de 1,17 km Montare separator tripolar de exterior 24kv in numar de 2 buc. Montare grup de 3 descaratoare ZnO-24kv in numar de 2 buc. Demontare LEA 20KV DC in lungime de 0.380 km.
