

lucrari pentru obiectivul „Inchiderea depozitelor de deseuri urbane neconforme (Isaccea, Macin si Sulina)” in cadrul proiectului SMID in judetul Tulcea

I.D.: 1776487

Documente participare:

- 7-357086.zip

Data publicarii	24.01.14	Coduri CPV	45262640-9
Termenul limita pentru depunere:	18.02.14	Pretul estimativ:	14.592.574,00 RON

Descriere: Obiect1-INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM MACIN. Depozitul urban neconform Macin ocupa o supr de 3,36 hectare. Dupa inchidere, supr acestuia va fi de 3,80ha cu un vol de deseu estimat la 104569m3. Lucr prevad implement unui sistem complet de inchidere in conform cu leg nationala, cuprinzand: Strat de sustinere, drenare biogaz, strat de geocompozit; Impermeabilizare artificiala si geotextil de protectie; Strat de drenaj pentru apa din precipitatii; Geotextil de separatie; Strat de recultivare; Sistem de colectare si tratare gaz de depozit; Sistem de colectare a apelor din precipitatii; Instalatii de monitorizare; Drumuri de acces, imprejmuire si poarta acces. Obiect2-INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM ISACCEA. Depozitul urban neconform Isaccea ocupa o supr tot de 0.64HA. Dupa inchiderea acestuia, supr acestuia va fi de 0.63ha cu un volum de deseu estimat la 8474 m3. Lucr de executie prevad implement unui sistem complet de inch in conform cu leg nat, cuprinzand: Strat de sustinere, drenare biogaz, strat de geocompozit; Impermeabilizare artificiala si geotextil de protectie; Strat de drenaj pentru apa din precipitatii; Geotextil de separatie; Strat de recultivare; Sistem de colect si tratare gaz de depozit; Sistem de colect a apelor din precipitatii; Instalatii de monitorizare; Drumuri de acces, imprejmuire si poarta acces. Obiect3-INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Sulina. Zona de depozitare ocupa o supr de 3,36ha, din care corpul principal al depozitului are o supr de aproximativ 0,65ha, pe restul zonei fiind impreastiate deseuri in mod dezorganizat. Deoarece depozitul este amplasat intr-o zona inundabila deseurile din depozit vor fi relocalate in depozitul de deseuri neconform Macin care va fi inchis prin proiect. Executia lucrarilor de relocalare si remediere constau din: Actualizarea ridicarii topografice in vederea stabilirii cu exactitate a volumului de deseuri; Pregatirea structurilor provizorii, cum ar fi caile de acces, instalatiile de pe santier si tot restul conexiunilor necesare aferente Org de santier; Excavarea deseurilor de pe suprafata depozitului si transportul acestora pe Dunare pana la depozitul de deseuri din Macin situat la o distanta de aproximativ 185 km; Valoarea estimata a lucrarilor de constructii-montaj si echipamente tehnologice aferente este de 14.592.574 lei fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 958067lei fara TVA in procent de 7,03%. Valoarea estimata care nu include cheltuielile diverse si neprevazute, este de 13634507lei, fara TVA. Clauze de variatie-Autoritatea contractuala isi rezerva dreptul, la data contractarii, sa varieze cantitatile specificate pentru fiecare articol din listele de cantitati cuprinse in documentatia de executie lucrari, in cadrul unei marje de variatii de +/-100%. Val achiz pT cant de lucrari afectate de variatie nu poate creste cu mai mult de 7,03% din valoarea ofertata, corespunzatoare procentului de diverse si neprevazute. Preturile unitare mentionate in oferta vor fi aplicabile cant de lucr executate ca urmare a variatiei.