

SUSPENDATA - Achizitie execuție lucrări inclusiv organizare de șantier aferente investiției „Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor, cartierul Tulbureni , Municipiul Botoșani”

I.D.: 88829705

Documente participare:

- 0. AC str. Crizantemelor nr. 131 din 09.06.2023.PDF
- 4. Formulare.doc
- 1.Expertiza tehnica Crizantemelor.pdf
- 2.Studiu geotehnic Crizantemelor.pdf
- 3. Studiu topo- str Crizantemelor.pdf
- 4 Avize -conform CU.pdf
- Grafic anexa si breviar.pdf
- Pth Str. Crizantemelor - Liste cu cantitati fara pret.PDF
- Pth Str. Crizantemelor - Piese desenate.PDF
- Pth Str. Crizantemelor - Piese scrise 1.PDF
- Pth Str. Crizantemelor - Piese scrise 2.PDF
- Pth Str. Crizantemelor POE.PDF
- 3. Caiet de sarcini -Crizantemelor.PDF
- 2. Clauze contractuale.PDF
- FisaDate_DF1190626.pdf
- DUAE_CERERE_238938.xml

Data publicarii	03.11.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.10.23	Pretul estimativ:	1.240.686,62 RON - 1.240.686,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziție execuție lucrări inclusiv organizare de șantier aferente investiției "Reabilitare și modernizare strada Crizantemelor, cartierul Tulbureni, Municipiul Botoșani", în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini achizitiei și Documentația tehnică atașate prezentei Fișe de date a achiziției. Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 14107/17.05.2023, finanțat din bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, având ca obiective: - Obiectivul general - creșterea calitatii și atractivității infrastructurii rutiere, creșterea calitatii, confortului și siguranța cetățenilor, modernizarea străzilor de la periferia orașului - Obiectivul specific - este reabilitarea și modernizarea a 638,00 ml strazi, amenajare trotuare și accese proprietăți, precum și scurgerea apelor ce se va face dirijat de borduri spre rigola carosabilă. Din punct de vedere al tehnologiei de execuție a lucrărilor propuse în cadrul obiectivului de investiții, se au în vedere următoarele categorii lucrări: • lucrări de semnalizare rutieră în timpul execuției lucrărilor, Ordinului 1112 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului. • lucrări preliminare constând în: curățarea de tufisuri și arbori, tăierea arborilor, scoaterea rădăcinilor de la arbori, spargerea betonului simplu, a zidăriei din piatră, desfacerea pavajului existent, desfacerea bordurilor existente; • lucrări de scurgere și colectare a apelor pluviale prin realizare a rigolelor carosabile; Pentru tronsoanele unde nu se realizează rigola, scurgerea apelor se va face la fața bordurilor și vor fi dirijate spre rigola carosabilă de pe Tronsonul 1 prin panta longitudinală. • lucrări de terasamente constând în: săpături pentru amenajarea terenului la forma profilului proiectat, strat de forma din pământ, lucrări de frezare a betonului asfaltic existent; • lucrări de drumuri constând în: Strat de uzură din beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime; Strat de legătură din beton asfaltic BAD 22,4 - 6 cm grosime; Strat de bază din piatră spartă - 20 cm grosime; Strat de fundație din balast cilindrat - 30 cm grosime; Panta părții carosabile va fi unică, de 2,5% înspre rigola de carosabilă.; • lucrări de trotuare constând în: Beton asfaltic BA8 - 4 cm grosime; Strat din piatră spartă amestec optimal 0-63mm - 20 cm grosime; Strat din balast cilindrat - 15 cm grosime; Panta trotuarului va fi de 2% spre partea carosabilă. Trotuarul va fi încadrat înspre proprietăți cu borduri prefabricate din beton C35/45, 10x15 pe fundație de beton, iar înspre partea carosabilă cu borduri prefabricate din beton C35/45, 20x25cm. • lucrări pentru siguranța circulației constând în semnalizarea rutieră orizontală și verticală Valoarea estimată în suma de 1.240.686,62 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
