

## Prima infiintare si dotare gradinita -sat Surdila Gaiseanca, comuna Surdila Gaiseanca, judetul Braila

I.D.: 33896642

Documente participare:

- 7-SCN1037877.zip

|                                  |          |                   |                |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii                  | 18.02.19 | Coduri CPV        | 45214210-5     |
| Termenul limita pentru depunere: | 11.03.19 | Pretul estimativ: | 704.987,00 RON |

Descriere: Terenul pe care este amplasata constructia are suprafata de 8 048,00 mp, este proprietatea COMUNA SURDILA GAISEANCA, JUDETUL BRAILA", incinta curte Scoala Gimnaziala COMUNA SURDILA GAISEANCA si nu face obiectul interdictiei temporare sau definitive de construire Pentru realizarea investitiei se propun urmatoarele: -Se propune construirea unei gradinite cu regim de inaltime parter si un etaj -Se propune deasemenea realizarea racordurilor la utilitatii. Ac parter = 200,65 mp Nr. Simbol Denumire incapere 1. P01 Windfang 2. P02 Hol 3. P03 Sala polifunctionala 4. P04 Sala clasa A 5. P05 Vestiar 6. P06 Gr.sanit.dizabilitati 7. P07 Gr.sanit,fete 8. P08 Gr.sanit baieti 9. P09 Centrala termica 10. P10 Casa scarii Ac etaj 1 = 181,80 mp Nr. Simbol Denumire incapere 1. E01 Cancelarie 2. E02 Cabinet medical 3. E03 Hol 4. E04 Sala mese 5. E05 Hol 6. E06 Sala clasa C 7. E07 Sala clasa B 8. E08 Gr.sanit fete 9. E09 Gr.sanit baieti Solutiile constructive sunt urmatoarele: Element de constructie Fundatie - fundatii din b.a. monolit. Structura - zidarie portanta cu stalpisorii din beton armat Pereti exteriori - zidarie caramida Pereti interiori - zidarie caramida si panouri tip Rigips Acoperis -Sarpanta lemn Invelitoare -Tigla ceramica Tamplarie -PVC cu geam termopan si Al. cu geam termopan Constructia proiectata va fi prevazuta cu scara de acces in cladire realizata din beton armat, scara de acces de la parter la etaj realizata din beton armat si o scara de evacuare exterioara de la etaj la parter realizata din beton armat. Planseele vor fi realizate din beton armat inclusiv planseul peste etaj. Zidurile exterioare si interioare ale suprastructurii vor avea la patea superioara si cea inferioara centuri. Acoperisul cladirii va fi realizat din sarpanta de lemn cu izolatie si invelitoare din placi de tigla ceramica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 12 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor) Numar zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor)