

---

## Lucrări de înlocuire învelitori din paie snopi

I.D.: 44342489

---

Data publicarii	21.10.19	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 42.239,45 RON - 42.239,45 RON

---

Descriere: Lucrările ce se doresc achiziționate au următoarele caracteristici tehnice: 1. Casa din Saschiz, jud. Mureș; - suprafața învelitorii din paie snopi, este de 121,00 mp; Lucrările de înlocuire a învelitorilor vor fi executate numai de către personal calificat, cu experiență atât în prelucrarea manuală a materialelor, cât și în utilizarea uneltelor și a tehnicilor tradiționale specifice fiecărui tip de învelitoare. Toate lucrările vor fi realizate cu materialele executantului; pentru executarea lucrărilor acesta va utiliza materiale noi, de același tip, esențe și dimensiuni cu cele originale. Achiziționarea de materiale specifice lucrărilor de reparare a învelitorilor se va face cu avizul beneficiarului prin personalul desemnat, va urmări derularea fazelor de execuție a lucrărilor până la recepția finală. Aprovizionarea șantierului cu materiale se va realiza numai cu acces pe poarta a III-a, în timpul orelor de program al beneficiarului, iar materialele vor fi depozitate în zona sectorului. Pe tot parcursul derulării lucrărilor, constructorul va asigura protecția monumentelor, în cazul în care va suferi degradări cauzate de neglijența constructorului/executantului, de manipularea necorespunzătoare a echipamentelor, utilajelor, vehiculelor și a materialelor sau ca urmare a neprotejării monumentului de infiltrații, constructorul va remedia aceste degradări pe cheltuiala sa.

---