
ACHIZITIONARE LUCRĂRI AFERENTE PROIECTULUI "MODERNIZARE PODURI RUTIERE ÎN LOCALITĂȚILE LIVEZILE ȘI POIANA AIUDULUI, COMUNA LIVEZILE, JUDEȚUL ALBA"

I.D.: 99242796

Documente participare:

- LISTE DE CANTITATI.pdf 3
- FisaDate_DF1218935.pdf
- PT Caiete de sarcini.pdf
- PT-MEMORIU TEHNIC Poduri Livezile.pdf
- CAIET SARCINI PARTE GENERAL-INTRODUCTIVA LIVEZILE.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE GENERALA.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE SPECIFICA.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU.docx
- FORMULARE.doc
- PARTE DESENATA 1.zip
- PARTE DESENATA 2.zip
- PARTE DESENATA 3.zip
- DUAE_CERERE_287623.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT SOLICITARI DE CLARIFICARI.pdf

Data publicarii	28.06.24	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.07.24	Pretul estimativ:	5.527.270,97 RON - 5.527.270,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Realizarea unui numar de 5 poduri rutiere fiecare cu câte o deschidere, având următoarele caracteristici: Pod nr. 1 - Livezile • curs de apa traversat - Aiudul de Sus • Lumina pod: 9.31m, lungime pod: 14.50m, parte carosabila 5.00m, latime totala pod 6.20m, suprastructura din profil casetat din tabla ondulata si timpane din beton armat. Pod nr. 2 - Livezile • curs de apa traversat - Aiudul de Sus • Lumina pod: 14.14m, lungime pod: 24.64m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 6.00m, suprastructura din grinzi precomprimate cu armatura preintinsa L=18.00 m tip I, 5 buc, oblicitate de 60 de grade dreapta. Pod nr. 3 - Poiana Aiudului • curs de apa traversat - Aiudul de Sus • Lumina pod: 15.00m, lungime pod: 17.10m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 5.93m, structura compusa otel beton - grinzi metalice laminate HEA500, L=16.00m - 7buc. Pod nr. 4 - Poiana Aiudului • curs de apa traversat - Inzel • Lumina pod: 9.00m, lungime pod: 10.80m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 5.95m, Grinzi prefabricate din beton tip "T intors" G \perp 42-10, 9 buc, L=10.00m Pod nr. 5 - Poiana Aiudului • curs de apa traversat - Inzel • Lumina pod: 8.64m, lungime pod: 11.04m, parte carosabila 4.00m, latime totala pod 6.00m, "Grinzi prefabricate din beton tip "T intors" G \perp 42-10, 9 buc, L=10.00m cu oblicitate dreapta de 75 grade"

STRUCTURA RUTIERA RAMPE PODURI • 4 cm strat de uzura din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016; • 5 cm strat de legatură BAD22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1, AND 605-2016; • 16 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242; • 25 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 si STAS 6400; • 15 cm strat de forma din balast nisipos conform SR EN 13242 si STAS 6400. Pentru eventualele neclarități și omisiuni, ofertanții au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, acestea adresându-se on-line, prin intermediul SEAP, după înscrierea la procedură, în secțiunea "Solicitări de clarificare / Întrebări", cu minim 12 zile anterior termenului limită de depunere a ofertelor, în condițiile descrise în prezenta documentație de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut, Autoritatea Contractantă va publica răspunsurile, însoțite de întrebările aferente, și/sau informațiile suplimentare, în SEAP, atașate anunțului de participare în secțiunea "Listă clarificări, notificări și decizii", cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor
