

Lotul 1 Executia lucrarilor pentru "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Cismea, comuna Rachiti, judetul Botosani". Lotul 2 Executia lucrarilor pentru "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Costesti, comuna Rachiti, judetul Botosani". Lotul 3 Executia lucrarilor pentru "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Rosiori, comuna Rachiti, judetul Botosani". Lotul 4 Executia lucrarilor pentru "Lucrari

I.D.: 21462700

Documente participare:

- 7-410392.zip

Data publicarii	28.07.17	Coduri CPV	45233141-9
Termenul limita pentru depunere:	16.08.17	Pretul estimativ:	396.522,00 RON

Descriere: Lotul 1: "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Cismea, comuna Rachiti Lucrarile au fost structurate astfel: - reprofilarea suprafetei de drum; - asternerea si compactarea materialului pietros, respectiv piatra sparta în cantitate de 250mc/km, - pe DS258, DS240, DS232, DS174, DS205, DS214, DS116 se vor executa 1.200m rigola de pamânt; - pe DS116 se vor executa 20m rigola betonata acoperita cu o placa din beton C30/37 cu grosimea de 12cm si dimensiunile L=15 m, 1-3 m; - se va înlocui podetul transversal existent degradat (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 800mm în lungime de 5 m; - se vor înlocui doua bucati de podete laterale existente degradate (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 600mm în lungime de 5m. Lotul 2: "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Costesti, comuna Rachiti Lucrarile au fost structurate astfel: - reprofilarea suprafetei de drum; - asternerea si compactarea materialului pietros, respectiv piatra sparta în cantitate de 250mc/km, - pe DS774, DS810, DS781 se vor executa 1.900m rigola de pamânt; - se va înlocui podetul transversal existent degradat (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 800mm în lungime de 7,5m; - se vor înlocui 7 bucati de podete laterale existente degradate (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 600mm în lungime de 5m Lotul 3 "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Rosiori, comuna Rachiti Lucrarile au fost structurate astfel: - reprofilarea suprafetei de drum; - asternerea si compactarea materialului pietros, respectiv piatra sparta în cantitate de 250mc/km, - pe DS684, DS571, DC65G (DS311), DC65G (DS195), DC65G (DS111), DC65G (DS54), DC65G (DE616) se vor executa 2010m sant de pamânt. Lotul 4 "Lucrari de întretinere periodica a drumurilor de interes local în satul Rachiti, comuna Rachiti Lucrarile au fost structurate astfel: - reprofilarea suprafetei de drum; - asternerea si compactarea materialului pietros, respectiv piatra sparta în cantitate de 250mc/km, - pe DS7, DC65D (DS280), DS280 se vor executa 960m sant de pamant; - pe DS385, DS289, DS204, DS202, DS413 m se vor executa 1351m rigola de pamant; - se va înlocui podetul transversal existent degradat (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 1.000mm în lungime de 7,5m; - se va înlocui podetul transversal existent degradat (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 800mm în lungime de 7,5m; - se vor înlocui 6 bucati de podete laterale existente degradate (tuburi sparte) cu tuburi din beton armat L=2,5m cu diametrul de 600mm în lungime de 5m