
LUCRĂRI DE DRENAJ ȘI DE SUPRAFAȚĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL "DOAMNA STANCA"

I.D.: 100628566

Data publicarii	26.07.24	Coduri CPV	45232451-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 51.949,00 RON - 51.949,00 RON

Descriere: Se vor executa următoarele categorii de lucrări 1) Spargere asfalt și beton = 45,00 mp ; 2) Desfacere pavaj = 5,00 mp ; 3) Săpătură generală lângă fundație 22,5 m x 2,5 m aâncime x 2 m lățime = 112,50 mc ; 4) Montat puț absorbant din PVC 500 mm = 3,00 ml ; 5) Capac din fontă = 1,00 buc. ; 6) Montat țeavă drenaj 110 mm cu înveliș geotextil = 26,00 ml ; 7) Montare membrană cu crampoane pe fundație = 60 mp ; 8) Umplutură din pietriș = 25,00 mc ; 9) Umplutură de pământ compactat = 90,00 mc ; 10) Folie + plasă sudată = 45,00 mp ; 11) Turnare placă de beton elicopterizat = 45,00 mp ; 12) Montare pavaj = 5,00 mp ; 13) Teavă legătură puț și cămin existent = 8,00 ml ; 14) Montare pompă submersibilă = 1,00 buc.
