

## Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau - Etapa II

I.D.: 53125333

Documente participare:

- Documentatie DALI.PDF
- Caiet de sarcini nr. 72214 din 28.12.2020.PDF
- Caiet de sarcini nr. 61881 din 03.11.2020.PDF
- Contract executie cu proiectare PROPUNERE.pdf
- Formulare.doc
- FisaDate\_DF1103704.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_99926.xml
- Anexa sens giratoriu.pdf
- Raspuns clarificari 1.PDF
- EN1025411.docx

Data publicarii	04.01.21	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	19.02.21	Pretul estimativ:	9.969.406,18 RON - 9.969.406,18 RON

Descriere: Contract de Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalau - Etapa II" Contractul va cuprinde următoarele categorii de lucrări: - Demontarea aparatelor de iluminat și a elementelor conexe acestora (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare) - 1011 buc; - Montarea pe stâlpii existenți a aparatelor de iluminat cu surse LED (aparate împărțite pe clase de iluminat) și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare) - 965 buc; - Extinderea rețelei cu cablu subteran și stâlpi metalici stradali și montarea, pe aceștia, a aparatelor de iluminat cu surse Led (aparate împartite pe clase de iluminat) și a elementelor conexe (brațe de prindere, cleme, cablu de alimentare) - 247 buc; Pe aceștia se vor monta 255 buc. aparate; - Realizarea iluminatului pentru un număr de 8 de treceri de pietoni cu un număr de 16 stâlpi metalici echipați cu aparate de iluminat cu distributie asimetrică și kit-uri fotovoltaice (fiecare stâlp va fi echipat cu 2 surse și 2 panouri fotovoltaice); - Toți stalpii metalici montați în cadrul proiectului vor fi prevăzuți cu priză de pământ și cutie de conexiuni echipată cu siguranțe; - Implementarea unui sistem de telegestiune pentru monitorizarea și controlul centralizat al aparatelor de iluminat și monitorizarea punctelor de aprindere; - Lungime rețea extinsă: 8,43 km; - Lungime rețea înlocuită (modernizare): 34 km