

Execuție lucrări pentru obiectivul “RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ/APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA” - 8 LOTURI

I.D.: 97624046

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	45453000 45310000
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.06.24 15:00	Pretul estimativ:	71.566.522,04 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: LOTUL 1 pentru obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A, B, C, 1C= 8.536.870,56 lei LOTUL 2 pentru obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV= 7.855.023,45 lei LOTUL 3 pentru obiectiv C5-A3.1-97 blocurile 160A, 160B= 14.009.192,13 lei LOTUL 4 pentru obiectiv C5-A3.1-106 blocurile C5A, C51A, D2A, D2B, D2C, D2D= 7.990.472,81 lei LOTUL 5 pentru obiectiv C5-A3.1-121 blocurile D1 sc.A, D1B sc.A, D1B sc.B, D1 sc.C, D1 sc.D, D10 A, D10 B = 9.022.678,99 lei LOTUL 6 pentru obiectiv C5-A3.1-133 blocurile P sc A, P sc B, P sc C, P sc D = 5.145.829,26 lei LOTUL 7 pentru obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D=13.480.475,86 lei LOTUL 8 pentru obiectiv C5-A3.2-59 Camine 1 2 si bloc PP= 5.525.978,98 lei în cadrul proiectelor de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, se vor efectua intervenții la nivelul elementelor de anvelopă și la sistemul de iluminat din casa scării în scopul creșterii eficienței energetice. Aceste intervenții vor consta în:- Creșterea gradului de protecție termică a pereților exteriori peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă în zona opacă a pereților;- Creșterea gradului de protecție termică a planșeului superior peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă;- Disponerea unui strat de polistiren extrudat pe conturul golurilor de tâmplărie;- Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam tripan și clapete pentru controlul evacuării vaporilor de apă;- Se demontează parapeteii balcoanelor / logiilor și se refac cu structură din oțel placate cu placi ușoare din ciment și umplutură din vată minerală. Se dispun ferestre din PVC cu geam tripan la nivelul logiilor/balcoanelor;- Repararea degradărilor apărute în elementele de fațadă, la plăcile balcoanelor și sau a logiilor;- Repararea rosturilor antiseismice;- Intervenții locale la nivelul elementelor de fațadă;- Refacerea elementelor de șarpantă, a învelitorii și a sistemelor de dirijare a apelor pluviale;- Modernizarea instalației de iluminat de pe casa scării prin înlocuirea circuitelor de iluminat și a corpurilor de iluminat existente cu unele eficiente energetic și cu durată mare de funcționare. - La nivelul fiecărei scări se va monta un kit de panouri fotovoltaice Acolo unde este prevăzut în proiect, se va interveni la nivelul soclului și se vor reface integral trotuarele perimetrare. Se va izola termic planșeul peste subsolul neîncălzit. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.