

## **CL 9F - „REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI CANALIZARE IN BRASOV SI SACELE”**

I.D.: 29543372

---

Data publicarii	12.07.18	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 21.777.328,99 RON

---

Descriere: Lucrarile aferente Contractului CL9F sunt impartite in doua Loturi si anume: 1. LOT I APA BRASOV - Reabilitarea retelelor de apa potabila in Municipiul Brasov, cu urmatoarele lucrari principale: reabilitarea a 12.27 km de retea de distributie a apei (PEHD DN 90 ÷ 200 mm, din care cca. 95m aferenti cuplarilor la artere PEHD DN 250 ÷ 400 mm); reabilitarea a 3.45 km retea de transport a apei (artera) (Fonta Ductila DN 400 ÷ 700 mm); executia a cca. 441 bransamente; executia a 19 camine de vane; executia a 2 lucrari speciale de cuplare a arterelor nou proiectate cu artere existente; executia a 3 subtraversari de canale pluviale. 2. LOT II CANALIZARE TIMIS-TRIAJ SI SACELE - Extinderea retelelor de canalizare apa menajera in Municipiul Brasov cartier Timis Triaj si in Municipiul Sacele, lucrari ce sunt impartite in doua Sectoare: 2.1. Sector 1 Canalizare Timis-Triaj (Brasov) - Extinderea retelelor de canalizare apa menajera in Municipiul Brasov cartier Timis Triaj, cu urmatoarele lucrari principale: realizarea a 1.6 km retea de canalizare (PVC SN8, DN 250 mm); executia a 37 camine de vizitare; executia a 23 racorduri (PVC SN8, DN 160 mm); realizarea unei subtraversari de drum (DN250mm, L aprox. 30m); realizarea unei subtraversari de cale ferata (DN250mm, L aprox. 30m). 2.2. Sector 2 Canalizare Sacele - Extinderea retelelor de canalizare apa menajera in Municipiul Sacele, cu urmatoarele lucrari principale: realizarea a 2.3 km retea de canalizare (PVC SN8, DN 250 ÷ 315 mm); executia a 48 camine de vizitare; executia a 215 racorduri (PVC SN8, DN 160 mm); executia a 72 subtraversari de canale pluviale.

---