

Modernizare statia 110/20/6 kV Gaesti si integrare in SCADA

I.D.: 16299031

Documente participare:

- 2-171738.zip

Data publicarii	24.11.16	Coduri CPV	45315400-2
Termenul limita pentru depunere:	28.12.16	Pretul estimativ:	11.423.041,00 RON

Descriere: Lucrarea presupune: inlocuire transformatoare de curent cu izolatie in ulei 110 kV 2*150/5/5/5A, inlocuire transformator de tensiune capacitiv cu izolatie in ulei 110 kV, inlocuire intrerupator cu stingerea arcului in SF6 Um= 123 kV, M 1600 A, montare separator tripolar de exterior 123 kV, 1600 A, montare separator monopolar 123 kV, 1250 A , inlocuire celula MT de masura 20 kV, 1600 A, inlocuire celula MT de trafo- 20 kV, 1600 A, montare dulapuri de distributie servicii proprii , montare dulap de comanda si protectie, montare dulap telecomunicatii, montare rack SCADA, montare baterie de condensatoare, inlocuire transformator creare neutru, inlocuire transformator cu trei infasurari.
