

## **Execuție de lucrări in cadrul obiectivului de investitii "Lucrări de consolidare pasarelă peste râul Bistrița (zona de agrement Ștrand - Hipodrom) - din municipiul Piatra Neamț"**

I.D.: 75987502

Documente participare:

- Caiet sarcini .pdf
- PT.rar
- FORMULARE.docx
- FisaDate\_DF1166014.pdf
- DRAFT CÓNTRACT EXECUTIE.doc
- DUAE\_CERERE\_200721.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.12.22 | Coduri CPV | 45221113-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 21.12.22 | Pretul estimativ: | 2.073.666,91 RON - 2.073.666,91 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Prin Execuția lucrărilor de constructie in cadrul proiectului "Lucrări de consolidare pasarelă peste râul Bistrița (zona de agrement Ștrand - Hipodrom) - din municipiul Piatra Neamț" se vor executa lucrari in vederea aducerii pasarelei metalice la o stare tehnică corespunzătoare desfășurării circulației pietonale. Prin lucrările ce se vor executa, vor fi remediate următoarele defectele principale ale pasarelei: • deformarea curbei cablurilor principale; • deformarea căii la trecerea de grupuri compacte de pietoni care merg în aceeași cadență; • suprapunerea deformațiilor în plan vertical longitudinal cu cele din plan orizontal transversal, rezultând instabilitatea generală pentru circulația pietonilor; • deformarea remanentă în timp a cablurilor datorată încărcărilor permanente și temporare, suprasolicitarea cu oameni ca urmare a dezvoltării zonei ștrand (fenomenului de oboseală a calurilor); • cedări ale elementelor de prindere - bride, plăcuțe metalice; • defecte de suprafață ale fundațiilor și elevației cadrului din beton armat; • degradarea avansată a parapetului - țeavă străpunsă de rugină; • degradări ale podinei. Durata de execuție efectivă a lucrărilor este de 6 luni calendaristice de la data primirii ordinului de începere a contractului. Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va încheia odată cu admiterea recepției finale de către Autoritatea Contractantă.

---