

Lucrari de reabilitare spatii situate in Facultatea de Farmacie, demisol, laborator

I.D.: 36808178

Documente participare:

- 6-ADV1088674.zip

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	03.07.19	Pretul estimativ:	41.029,90 RON - 41.029,90 RON

Descriere: 1. Constructii Lucrarile de constructii constau în: -demontare cu recuperare tablă scolară din sticlă în vederea reutilizării , mascare cu placi gips carton perete din placaj lemn inclusiv grinda superioară, -demolare parapeti, console și băițe din beton armat, -tăierea profilelor din oțel cornier ieșite din planul pereților, - refacere suport pardoseală în zonele demolate, - desfacere faianță pereți, - reparatii tencuieli la pereti , demontare toc ușă existent, - glet de ipsos la pereti si tavane, curățare / spălare vopsea lavabilă de pe suprafețele interioare și exterioare ale luminatoarelor din cărămidă de sticlă, - repararea si chituirea luminatoarelor din cărămidă de sticlă - zugraveli cu vopsea lavabila la pereti si tavane, - montat toc și ușă dublă (două canate) din PVC, plină, cu profil REHAU sau similar 5 camere 70 mm, balamale 3 D, broasca și accesorii GU -SECURY EUROPA sau similar, șilduri și mânere, - etanșare cu spumă poliuretanică și reparații tencuieli în jurul tocului, desfacerea vopselei vechi de pe tocurile, cercevelele și grilajele ferestrelor cu suflantă de aer cald, - reparatii plus ungere balamale și mecanisme de închidere la ferestre, - vopsitorie in culori de ulei la grilaje, toc și cercevele ferestre, -vopsitorie în culori de ulei conducte de instalatii, - pardoseală din covor PVC tip tarket, - acoperire pereți cu covor tip tarkett antibacterian. 2. Instalații sanitare și de gaze Lucrările de instalații sanitare constau în: - demontare spălător inox pe masă suport cu mască din lemn, scurtare prin tăiere țevi oțel ½” aflate deasupra băițelor de pardoseală , bușonarea și izolarea acestora spre a fi mascate în tencuiala peretelui, desființare conducte gaze 3/8” x 10 ml și 1 1/4” x 2 ml montate aparent și bușonarea capetelor cu dopuri filetate 1 ¼”, înlocuirea conductelor din oțel pentru alimentare cu apă, până la primul robinet de trecere, cu conducte din PPR compozit montate aparent , înlocuire robineti trecere uzați, montare racorduri cu robineti de colț (sublavoar) pentru lavoar / spălător și realizare probe si verificari ale etanșeității instalațiilor de apa și gaze. Lucrările de instalații electrice constau în: - desfacere conexiuni cabluri si demontare tablou electric pe placa de marmura, inclusiv cadrul și suportii din oțel cornier încastrați în zid , identificare circuite electrice deconectate din tablou: atât a celor din încăperea în lucru cât și a celor care deserveșc alte încăperi, - desființare locuri prize existente si montarea a 10 prize duble ST pe cei trei pereti din zidărie (3 + 4 + 3), înlocuirea dozelor și circuitelor (conductori + tub PVC) de alimentare prize, - demontarea a 6 buc. corpuri iluminat existente și montarea acestora după terminarea lucrărilor de construcții, - înlocuirea 2 buc. comutatoare ST și a circuitelor (conductori + tub PVC) de iluminat, montare pe perete tablou electric inchis, ABS alb, în care se vor monta aparatele de distribuție si siguranță în funcțion. ale circuitelo