

## Execuția lucrărilor de "MODERNIZAREA REțeleI DE DRUMURI COMUNALE SI STRADALE IN COMUNA CIUPERCENI ,JUDETUL GORJ

I.D.: 44359600

Data publicarii 19.03.20 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 4.952.218,10 RON - 4.952.218,10 RON

Descriere: Lungimea drumurilor de modernizat este de 8,25 km din care pe DC103 - 7,00 km, pe DS12 - 0,18 km, pe DS20 - 0,24 km si pe DS49 -0,85 km. Principalele elemente specifice ale investitiei : 1 Lungime drumuri 8.25 km 2 Latime parte carosabila 3-3.5-4-5.5 m 3 Acostamente 2 x 0.50 7 000mp 4 Strat de piatra sparta de 12 cm 4780.20 mc 5 Strat de balast de 10-20 cm 5276.42 mc 6 Imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 6 cm 39618mp 7 Strat de uzura de 6.0 cm 6006,8 t 8 Terasamente, saptura ramblee - deblee 3206 mc 9 Drumuri laterale Podete: -  $\Phi$ 500, B = 5 m -  $\Phi$ 1000,B=10 m 900 mp 7 buc 10 Podete: -  $\Phi$ 500, B=7.5 m 3 buc -  $\Phi$ 750, B=8.0 m 14 buc -  $\Phi$ 800, B=8.0 m 10 buc -  $\Phi$ 800, B=5.0 m 4 buc -  $\Phi$ 1000,B=8.0m 7 buc -  $\Phi$ 1000,B=7.5 m 6 buc -Podet casetat3x5x1 1 buc -podete casetate C2 3 buc 11 Santuri pamant 9916m 12 Santuri pereate 4386 m 13 Acostamente betonate, b=0.60, h = 15 cm 1385.40 mp Caracteristicile principale de gabarit al drumurilor sunt: • lățime parte carosabilă 3,00 - 5,50 m; • lățime acostament 2 x 0,50 m; • lățime rigole pereate și șanțuri 2 x 1,50 m; • pantă transversală carosabil 2,5%, sau 2,5% unica pentru o banda de circulatie; • pantă transversală acostament 4%. Sistemul rutier se va dimensiona pentru trafic redus ușor pentru un modul de deformație echivalent Ech=350 daN/cm<sup>2</sup>, rezultând: Sistem rutier: • 6,00 cm beton BA16; • 12,00 cm piatra sparta; • 20,00 cm balast. Valoarea totală estimată Valoarea fără TVA [4952218.10] Monedă LEI DEFALCATA ASTFEL : Capitolul 1: -19612.28 lei-cheltuiala eligibila -4156.08 lei -cheltuiala neeligibila finantata din buget local INVESTITIA DE BAZA Capitolul 4: - 4.227.496 lei -cheltuiala eligibila - 653168.01 lei -cheltuiala neeligibila finantata din buget local CAPITOLUL 5.1 ORGANIZAREA DE SANTIER - 41181.14 LEI cheltuiala eligibila -6605.01 LEI -cheltuiala neeligibila finantata din buget local Se vor observa devizele atasate din instructiuni pentru ofertanti.