
Lucrari de Asfaltare pe Drumul POTCOAVĂ (PRIMĂRIE) - Proiectare si Executie

I.D.: 47166690

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 422.888,87 RON - 422.888,87 RON

Descriere: Va informam ca oferta dumneavoastra a fost selectata pentru atribuirea contractului de achizitie Lucrari de Asfaltare pe Drumul POTCOAVĂ (PRIMĂRIE) - Proiectare si Executie, in conformitate cu Anuntul publicitar nr. ADV1150195/02.06.2020. La asfaltarea drumului Potcoava (Primarie) se vor executa următoarele lucrări: terasamente, suprastructură drum - Lungimea drumului Potcoava (Primarie) este de 751,00 m., scurgerea apelor, siguranța circulației. Se impun următorii parametri de proiectare: - lungimea drumului : 751.00 m cu o banda de circulatie - lățimea părții carosabile : 3.50, 4.00 m - lățimea acostamentelor 0.25 m - lățimea platformei 3.50, 4.50 m - panta taluzelor , șanț perezat 0.30 m., înălțime rigola dreptunghiulara 0.50 m. Drumurile laterale, in numar de 5, vor fi amenajate folosindu-se acelasi sistem rutier ca al drumului principal, pe o lungime de 15.00 m si o latime de 3.00 m. Toate GN-urile de pe traseul proiectat se vor aduce la nivel. Documentatia privind proiectarea, fazele Proiect tehnic si Detalii de executie va fi realizata în conformitate cu prevederile prevazute de H.G. 907/2016, Legea 10/1995, Legea 50/1991, precum si toate normativele tehnice aflate in vigoare. Proiectantul va asigura si asistenta tehnică pe durata executiei lucrarilor. Pretul ofertat cuprinde toate cheltuielile de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si de executie ale lucrarii.
