

Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173 Budacu de Sus-Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud

I.D.: 78586538

Data publicării	15.02.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	25.716.005,16 RON - 25.716.005,16 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Conform Caiet de sarcini și documentație atașată. Principalele lucrări aferente construcției sunt: 1. Pe tronsonul cuprins între km 17+855-19+010: a) pe tronsonul km 17+855-17+945, pe partea dreaptă se va realiza un șant ranforsat din elemente prefabricate din beton pentru preluarea și dirijarea apelor de suprafață dar și pentru asigurarea stabilității locale a taluzului; b) pe tronsonul km 17+977 - 18+248 (ramura de sus); o Pe partea stanga (rambleu): □ se vor realiza piloți forajați de diametru □1200 cu lungimea L=15,00m, dispuși pe 2 rânduri, la 3,00m interax rânduri și la 1,50m interax piloți pe rând pentru asigurarea stabilității taluzului; □ la partea superioară piloții vor fi solidarizați la cu un radier din beton armat de 1,30m înălțime și 4,70m lățime; □ în radier va fi incastrat un perete vertical din beton armat (zid sprijin) de 2,30m înălțime și o lățime de 0,60m. o In amonte (partea dreapta): □ pentru scăderea încărcărilor, se va retaluza taluzul alunecat (se va îndepărta pământ)
