

CL11 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Poplaca, Rasinari, Cismadie, Cismadioara si Tocile si colector ape uzate

I.D.: 68368026

Documente participare:

- FisaDate_DF1145219.pdf
- 3.1 02.Plan_general.part1.rar
- 3.1 02.Plan_general.part2.rar
- Capitol 5 Plan Coordonator.part2.rar
- Capitol 5 Sectiunea 03 - Avize - Poplaca.rar
- Capitol 5 Plan Coordonator.part1.rar
- Capitol 5 Sectiunea 04 - Avize - Rasinari.rar
- Capitol 5 Studiu GEO Poplaca.rar
- Capitol 5 Studiu Geo Rasinari.rar
- 3.2 OB.01.Poplaca.rar
- 3.2 OB.02.Rasinari.rar
- 3.2 OB.03.Cismadie.rar
- Cap. 5 Sectiunea 02 - Avize - Cismadie.rar
- 3.5_SEC 5_DET TIP.rar
- CApitol 5 HCL sapaturi - Cismadie.pdf
- capitol 2 Caiet sarcini.rar
- 3.3 planse Constructii.part1.rar
- 3.2 OB.04.Cismadioara.rar
- 3.2 OB.05.Tocile.rar
- 3.3 planse Constructii.part2.rar
- 3.4 Mecanice PDF.rar
- cap.5 Studiu GEO cismadie.rar
- Capitol 5 Studiu geo Sadu.rar
- Studiu Expertiza studii edilitare.pdf
- 3.1 Plan_incadrare.rar
- Formulare CL 11 .doc
- Capitol 5 Sectiunea 05 - Avize - Sadu - Tocile.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 1 Date ref la Contract.rar
- DUAE_CERERE_171441.xml

Data publicarii	23.04.22	Coduri CPV	45232400-6 45231300-8 45232150-8 45232431-2 45233140-2 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	06.06.22	Pretul estimativ:	45.649.880,00 RON - 45.649.880,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul acestui contract constă în extinderea și reabilitarea reșelelor de apă și canalizare la nivelul localităților Cisdădie, Cisdădioara, Poplaca , Rășinari și zona Tocile (apartținând comunei Sadu). Prin acest contract se vor realiza următoarele lucrări: Obiect 1. Localitatea Poplaca - Extindere rețea de canalizare menajeră (colector principal apă uzată) cu conducte din PVC-KG SN8 Dn 315mm în lungime totală L= 5498.89m; - Stații de pompare apă uzată: 3 buc; - Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 125mm, pe o lungime L= 1321.62m. Obiect 2. Localitatea Rasinari - Extindere rețea de distribuție, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 60-110mm, pe o lungime L= 1052.2m; - Extindere rețea de canalizare menajeră cu conducte din PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime totală L= 2493.56; - Stații de pompare apă uzată: 1 buc; - Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 90mm, pe o lungime L= 98.50m. Obiect 3. Localitatea Cisdădie - Reabilitare conductă de aducțiune, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 315-355mm, pe o lungime L= 3241.79m; - Reabilitare rețea de distribuție, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110-315mm, pe o lungime L= 5706.26m; - Extindere conductă de aducțiune, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110mm, pe o lungime L= 1195.56m; - Extindere rețea de distribuție, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110mm, pe o lungime L= 1197.97m; - Stații de pompare apă potabilă: 2 buc; - Reabilitare rețea de canalizare menajeră cu conducte din PVC-KG SN8 Dn 250-500mm în lungime totală L= 6130.80m; - Extindere rețea de canalizare menajeră cu conducte din PVC-KG SN8 Dn 250mm în lungime totală L= 973.76m; - Stații de pompare apă uzată: 1 buc; - Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 90mm, pe o lungime L= 337.15m. Obiect 4. Localitatea Cisdădioara - Extindere conductă de aducțiune, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110mm, pe o lungime L= 739.10m; - Extindere rețea de distribuție, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 63-110mm, pe o lungime L= 8890.48m; - Extindere rețea de canalizare menajeră cu conducte din PVC-KG SN8 Dn 250-315mm în lungime totală L= 7992.86m; - Stații de pompare apă uzată:41 buc; - Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 110mm, pe o lungime L= 843.14m. Obiect 5. Localitatea Tocile - Extindere rețea de distribuție, cu conducte din PEID PE100 PN10 SDR17 cu diametrul De 63-160mm, pe o lungime L= 13178.07m; - Stații de pompare apă potabilă: 1 buc; Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor Entitatea Contractantă stabilește două termene în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după cum urmează: - primul termen: în a 28-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor transmise până în a 38-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor; - al doilea/ultimul termen: în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, Entitatea contractantă răspunde solicitărilor transmise până în a 21-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor; Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 21 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
