

---

## **LUCRARI RENOVARE GRUPURI SANITARE cf. anuntului nr. ADV1453531/29.10.2024**

I.D.: 105543166

---

Data publicarii	12.11.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	13.460,00 RON - 13.460,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Propunere tehnica in urma anuntului nr. ADV1453531/29.10.2024 Dupa realizarea formalitatilor de predare amplasament si emitere ordin de incepere lucrari se va prezenta spre aprobare Managerul de Proiect . Se va realiza organizarea de santier compusa din spatiu muncitori si spatiu depozitare materiale. Prima etapa va fi cea de desfacere a obiectelor sanitare existente ,precum si desfacera gresiei si faiantei si evacuarea acestora din zona de lucru, urmand a fi depozitata intr-o zona indicata de catre beneficiar pana la transportarea acestora la statii de reciclare. In continuarea lucrarilor se vor demonta usile ce nu corespund cerintelor si vor fi transportate in zona de depozitare temporara. La finalul pregatirii lucrarilor se vor inlatura eventualele resturi de mortar de pe pereti,praf sau pete de grasime etc. Se vor verifica si dupa caz se vor modifica traseele la instalatia electrica,precum si la instalatia de apa si de evacuare a apei menajere. Pentru montajul faiantei se vor avea in vedere urmatoarele : 1. Aplicarea grundului pe zona ce se placheaza. 2. Aplicarea pastei si a placajului 3. Aplicarea gletului deasupra faiantei Principii generale de montaj obiecte sanitare : .Obiectele sanitare se pot monta numai dupa ce s-a efectuat proba de presiune a intregii retele de distributie a apei si dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj din incaperi pentru a se evita degradarea obiectelor sanitare si a instalatiilor de canalizare si a instalatiilor de canalizare cu ocazia ef

---