
Lucrari de Asfaltare IBU Drum Ghinea Gorganu, Proiectare si Executie

I.D.: 43705354

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	45233222-1 45233123-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 267.537,50 RON - 267.537,50 RON

Descriere: În conformitate cu documentația D.A.L.I., pusă la dispoziție de autoritatea contractantă, se solicită următoarele: Execuția de lucrări de Terasamente și Suprastructură drum prin adoptarea unui sistem rutier, astfel: strat de rulare de 7cm grosime după compactare, din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (BAPC 16), strat din piatra spartă, 12cm grosime după compactare, (amestec agregat sort 0-63mm, de balastieră prelucrate prin concasare și sortare); Asfaltarea urmărește traseul existent și se va realiza pe o lungime de 425m; Lățimea părții carosabile: 4.00m; Lățimea acostamentelor: 0.50m; Lățimea platformei: 5.00m; Drumul lateral având partea carosabilă de 2.75m va fi amenajat folosindu-se același sistem rutier ca al drumului principal pe o lungime de 15 m. Pentru asigurarea depășirilor și circulația rutieră în ambele sensuri, a fost prevăzută o platformă de încrucișare de 10.00 m lungime, 2.00 m lățime cu două racordări de 10.00 m fiecare; Lucrările de asfaltare se vor executa pe o suprafață de aproximativ 2125.00 mp. Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale podetele existente se vor decolmata; Documentația privind proiectarea, faza Proiect tehnic și Detalii de execuție, va fi realizată în conformitate cu prevederile din H.G. 907/2016, Legea 10/1995, Legea 50/1991, precum și toate normativele tehnice aflate în vigoare. Proiectantul va asigura și asistența tehnică pe durata execuției. Pretul oferit cuprinde toate cheltuielile de proiectare, asistența tehnică și de execuție.
