

Anulata - DJ 562B Vrata-Cujmir, km0+000-6+726, Reabilitare DJ562B pe 6,726km Reabilitare prin ranforsare cu piatra sparta amestec optimal si strat de legatura din beton asfaltic

I.D.: 12065164

Data publicarii	14.03.16	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.16
----------------------------------	----------

Descriere: Lucrarile de proiectare si construire pentru executia investitiei: DJ 562 B VRATA - CUJMIR, km 0+000 - 6+726, REABILITARE DJ 562 B PE 6,726 km REABILITARE PRIN RANFORSARE CU PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL SI STRAT DE LEGATURA DIN BETON ASFALTIC includ : - lucrari de proiectare si construire drum judetean pe o lungime de 6,726 km cu urmatoarea structura rutiera: ? strat de baza din piatra sparta ameste optimal de 15 cm grosime; ? strat de legatura din beton asfaltic BADPS 25 de 6 cm grosime - lucrari de proiectare si construire santuri si rigole din pamant pe o lungime de 13000 m - lucrari de proiectare si construire a sigurantei circulatiei rutiere (inficatoare rutiere, marcaje rutiere) Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Documentatie tehnica si Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea totala supusa achizitiei este de 3.495.469 lei fara TVA si cuprinde: Cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica ; 84.910 lei - studii de teren (studii topografice, studii geotehnice, studii de mediu, expertiza tehnica amplasamnt in valoare de 8.120 lei fara TVA; - documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatii in valoare de 1.000 lei fara TVA; - proiectare si inginerie (proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, DTAC, verificare proiect tehnic) in valoare de 64.963 lei fara tva; - asistenta tehnica din partea proeictantului in timpul ececutiei in valoare de 10.827 lei fara tva Cap. 4. Cheltueili pentru investitia de baza 2. Constructii prin modernizarea drumului judetean (drum, podete, santuri, siguranta circulatiei) in valoare de 3.248.151 lei fara TVA; Cap. 5. Alte cheltuieli 3. Diverse si neprevazute in valoare de 162.408 lei fara TVA, reprezentand 4,87 % din valoarea lucrarilor de constructii - montaj
