

Modernizare strazi in Municipiul Orastie, judetul Hunedoara

I.D.: 94567242

Documente participare:

- 1-Parte scrisa P.T- dr.Orastie-semnat.pdf
- __FINAL-Parte desenata P.T.-dr.Orastie 2024-semnat.pdf
- 2024_Liste de cantitati fara pret-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.doc
- FORMULARE refacut-semnat.docx
- Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- FisaDate_DF1207572.pdf
- DUAE_CERERE_258053.xml
- Avize-semnat.rar
- index.php-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.doc
- Clarificare 3 la rasp consolid-semnat.docx

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	45233220-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	6.970.510,32 RON - 6.970.510,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții, achiziție dotări, active necorporale pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRAZI IN MUNICIPIUL ORASTIE, JUDETUL HUNEDOARA,, Se propun următoarele lucrări : - sapaturi si umpluturi pentru realizarea platformei drumului, - executia sistemului de scurgere a apelor pluviale: canalizare pluviala santuri si santuri - executia sistemului de canalizatie pentru telecomunicatii. - executia stratului de fundatie din balast, - pozarea bordurilor si realizarea trotuarelor/piste si de biciclete - executia stratului de baza din piatra sparta, - executia stratului de legatura din beton asfaltic BAD22,4, - executia stratului de uzura din beton asfaltic BA16, - completarea acostamentelor cu balast si piatra sparta, finalizarea lucrarilor de scurgere a asezarea la cota a caminelor de vizitare si agurilor de scurgere, - lucrari de semnalizare rutiera verticala si orizontala, Trotuarele/pistele de biciclete vor fi delimitate fizic între ele și față de celelalte elemente de infrastructură, prin aliniamente de borduri. Trotuarele vor fi încadrate de borduri conform planșelor "Profiluri transversale tip". Bordurile vor fi așezate pe o pana de beton C16/20. Pasul la bordura va fi de 0.02 m in zona acceselor, la intersecțiile cu străzile laterale si la trecerile de pietoni si de 0.10 m in restul zonelor. Prin reducerea pasului la bordura la 0,02 cm va fi asigurat accesul persoanelor cu dizabilități fizice in zona trecerilor de pietoni. Valoarea estimată a achiziției este de 6.970.510,32 lei fără TVA și, conform Devizului general al obiectivului de investiții, este compusă din : Cap 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului- -25.000 lei, fara TVA 1.4. Cheluieli pentru relocare/ protectia utilitatilor - 25.000 lei fara TVA Capitolul 4-Cheltuieli pentru investitia de baza - 6.935.510,32 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații 6.935.510,32 lei fără TVA Capitolul 5.1- Organizare de șantier 10.000 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 10.000 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general)
