

**Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare în localitatea Tufesti, județul Braila, în cadrul proiectului " REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP1 BEJANI APARTINAND O.U.A.I SPP 1 BEJANI, JUDETUL BRAILA".**

I.D.: 35768486

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.05.19 | Coduri CPV | 45232120-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 4.265.485,64 RON - 4.265.485,64 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Contract: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, a clădirilor aferente stațiilor de pompare în localitatea Tufesti, județul Braila, în cadrul proiectului " REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP1 BEJANI APARTINAND O.U.A.I SPP 1 BEJANI, JUDETUL BRAILA". Pentru componenta proiectare: întocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții și asistența tehnică din partea proiectantului. Pentru componenta execuție, lucrările vor consta în: 1. Stația de pompare SPP 1 Bejani Lucrări de arhitectură și construcții-structura Instalatiei electrice de acționare 2. Sistemul de conducte de distribuție apă pentru irigații și vor consta din: a) Reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conductele principale CS1, prin montarea unor conducte noi ( CS1a) din PE 100 Pn 10 cu diametrul de D=630 mm, în paralel cu conductele existente cu menținerea pe poziția actuală a conductelor existente. Pentru contorizarea apei se va realiza un camin de debitmetru în care se va monta un debitmetru. b) Reabilitarea unor antene din cadrul Amenajării pentru irigații O.U.A.I. SPP1 BEJANI, prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10, cu diametre cuprinse între D=160 mm, D=225 mm, D=280 mm, D=315 mm, D=355 mm. c) Refacerea „ nodurilor hidrotehnice” existente prin proiectarea a 2 noduri hidrotehnice prin care se face racordarea antenelor nou proiectate la CS1a nou proiectate, prin realizarea unor camine din beton noi, în care se vor monta vane cu corp oval și compensatoare de montaj la diametrele respective. d) Realizarea traversarilor de drumuri (13 buc) și a traversarilor (12 buc) canalelor de desecare prin intermediul unor conducte din otel. e) Montarea de hidranți noi din polietilena cu Dn 100 mm (D=110 mm), un număr de 75 hidranți.

---