

## **Lucrări reparații curente la instalația de ventilație a grupurilor sanitare, în căminele T10, T11**

I.D.: 80434261

Data publicării	31.03.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37.076,69 RON - 37.076,69 RON

Descriere: Conform oferta nr. 9525/22.03.2023-Desfacere gheuri zidărie existente (inclusiv placarea cu faianță); Străpungeri planșee din beton armat, ø 200 mm; Montare si fixare conducte aspiratie/refulare, țevă PVC, SN4, Dn200 (inclusiv fittinguri, protectii; antiploaie); Montare Ventilator (tip Ruck RS 200); Montare grile de aspiratie/refulare; Montare tablou electric, 2 module, inclusiv procurare siguranță automată programabilă digital; Montare cablu electric CYY-F 2 x 2.5 mmp; Gheuri gips carton, RBI 12.5 mm, profile metalice cu grosime = min. 0.55 mm; Hidroizolație flexibilă, bandă de etanșare; Placare faianță, gresie, aceleași modele ca cele existente; Reparații glet la pereți și tavane; Amorsă, zugrăveli în 2 straturi la pereți, tavane, gheuri; Reparații coș de fum de pe terasa necirculabilă (inclusiv reparații hidroizolație unde se impune); Evacuare și transport moluz / deșeuri. Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție este de maximum 5 zile de la solicitarea Beneficiarului. Durata de remediere a eventualelor defecțiuni nu va depăși 7 zile de la data constatării unei astfel de probleme.