

Construirea și reabilitarea surselor de apă și stațiilor de tratare a apei în Reșița, Bocșa, Anina și Oravița din cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin” cod CS-CL-01

I.D.: 33068142

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.01.19 | Coduri CPV | 45252126-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia următoarelor investiții: Resita: Reabilitarea a 7 izvoare și a unei camere de colectare a apei; stație de clorare nouă; rezervor nou de contact 100 mc; sistem SCADA. Bocșa: Realizarea a 4 foraje noi puturi de apă inclusiv cabine și zona de protecție sanitară; înlocuirea conductelor de aducțiune în lungime de aprox 1,4 km; stație de clorare nouă; Dotari de laborator pentru determinarea calitatii apei; Post de transformare nou; Sistem SCADA. Anina: Stație nouă de tratare cu cap. de 23 l/s, inclusiv centru operational și laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Oravița: Reabilitarea a trei captari de suprafață (izvoare); Înlocuirea conductelor de aducțiune în lungime de aproximativ 9,2 km, Dotari de laborator; Sistem SCADA pentru cele 6 stații de clorare existente. includ: a) Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru stația de tratare, stațiile de clorare, rezervorul de contact, conductele de aducțiune, forajele de apă, captările de izvoare, inclusiv centru operational și laborator pentru determinarea calitatii apei, post de transformare nou; sistem SCADA. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție. b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare executiei c) Lucrări de construcție d) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice e) Testare și punere în funcțiune f) Monitorizarea funcționării stației și a celorlalte lucrări de investiție prezentate mai sus și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului și/sau Operatorului Valoarea contractului a fost determinată conform devizului general după cum urmează: Nr. cap. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli LEI 3.3 Proiectare și inginerie 4.1 Construcții și instalații 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj 5.1 Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice și teste TOTAL GENERAL LEI (4+6) 10.668.171,60 LEI Valoarea estimată nu poate fi depășită de ofertanți în ofertele financiare depuse, depășirea constituind motiv de excludere. Număr zile până la care entitatea contractantă răspunde la solicitările de clarificări: 10 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor) stabilite în conformitate cu prevederile art. 172 alin. 2 din Legea 99/2016