

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

I.D.: 76893799

Documente participare:

- 08.Studiu geotehnic.pdf
 - 04.Modele de formulare.docx
 - 03.Caiet de sarcini.pdf
 - 05.Model de contract.docx
 - 06.Studiu de fezabilitate.pdf
 - 07.Expertize tehnice.pdf
 - 10.Pod Tomesti PL topo DXF.dxf
 - 09.Pod Chicerea PL topo DXF.dxf
 - 11.Pod Vladiceni PL topo DXF.dxf
 - 12.Certificat de urbanism si Avize obtinute.pdf
 - FisaDate_DF1167702.pdf
 - DUAE_CERERE_203669.xml
-

Data publicarii	28.12.22	Coduri CPV	45221110-6 45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	13.01.23	Pretul estimativ:	2.641.089,66 RON - 2.641.089,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "CONSTRUIRE PODEȚE ÎN LOCALITĂȚILE TOMEȘTI, CHICEREA ȘI VLĂDICENI, COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt: Indicatori tehnico-economici - Pod Vlădiceni Lungime rampe stânga - 13,57 Lungime rampe dreapta - 6,93 Lungime pod - 9,50 Lățime carosabil - 5,50 Lățime trotuar stânga - 1,52 Lățime trotuar dreapta - 1,52 Fundații directe - Fundație directă Fundații coloane- lungime " Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate- 8,00 Siguranță circulației - Parapet metalic Indicatori tehnico- economici - Pod Tomești Lungime rampe stânga - 8,05 Lungime rampe dreapta - 14,55 Lungime pod - 9,50 Lățime carosabil - 5,50 Lățime trotuar stânga - 1,52 Lățime trotuar dreapta - 1,52 Fundații directe - Fundație directă Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate - 8,00 Siguranță circulației - Parapet metalic Indicatori tehnico- economici - Pod Chicerea Lungime rampe stânga- 8,47 Lungime rampe dreapta - 20,82 Lungime pod - 13,5 Lățime carosabil - 5,5 Fundații coloane- lungime - Coloane adâncime 10.00m Suprastructură - grinzi precomprimate Lungime grinzi precomprimate - 12,00 Siguranța circulației - Parapet metalic Amenajare aval - 20,00m Amenajare amonte - 20,00m Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor".

) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile necesare pentru realizarea tuturor activităților contractului. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. *) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice furnizorii pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor, precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de de viz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2
