

"REABILITARE MODERATA DISPENSAR UMAN SAPOCA,COMUNA SAPOCA,JUDETUL BUZAU"

I.D.: 104947868

Data publicarii 01.11.24 Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 1.803.944,28 RON - 1.803.944,28 RON

Descriere: Obiectivul urmarit de Autoritatea Contractanta prin implementarea proiectului "Reabilitare moderata Dispensar uman, Comuna Sapoca, judetul Buzau" are ca motivatie cresterii performantei energetice a cladirii unde se desfasoara activitate medicala , imobil cu regim de inaltime P+E, suprafata construita 142 mp, suprafata desfasurata 284 mp, cu o înălțime la cornișa acoperișului de 8 m, inaltime totala 8,53 m, categoria de importanta a cladirii : C; clasa de importanta : III Pe baza rezultatelor evaluarii si prin calcul structura de rezistenta se incadreaza in clasa de risc seismic RIII si nu sunt necesare lucrari de interventie structural generala. Lucrarile ce se vor executa sunt prezentate in partea scrisa din proiectul tehnic , ce face parte din documentatia de achizitie Lucrarile ce se vor executa sunt: 1. Lucrari de reabilitare termica a cladirii: - izolare termica - pardoseala - termoizolarea planseului - Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie termoizolanta cu 3 foi sticla low-e, $R_{min}=0.77m^2K/W$, -izolarea termica a fatadei si a soclului 2. Realizarea sistemului de ventilare a spatiilor ocupate 3. Reabilitare instalatie de iluminat 4. Modernizarea instalatiei termice constand in realizarea instalatiei de incalzire prin pardoseala 5. Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei din surse regenerabile , inclusiv achizitionarea acestora , in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera , respectiv instalarea de panouri fotovoltaice. 6. Alte tipuri de lucrari: Repararea acoperisului prin realizarea unei sarpante noi , invelitoare din tabla profilata RAL 8019 , schimbarea sistemului de preluare a apelor pluviale format din jgheaburi si burlane RAL , echiparea acoperisului cu parazapezi grilaj metalic RAL, ignifugarea elementele de lemn ale sarpantei si a planseului de lemn , schimbarea elementele structurale existente intrucat acestea sunt subdimensionate si prezinta o stare de degradare afectata de infiltratiile apelor meteorice. Realizare trotuar de garda si acces in cladire. Valoarea totala a lucrarilor conform devizului general este de 1.803.944,28 lei exclusiv TVA din care: cap 4.1 Constructii si instalatii 11.424.092,90 lei cap 4.2 Montaj echipamente si utilaje tehnologice care necesita montaj: 45.736,38 lei cap 4.3 Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj 329.115 lei cap 5.1 Organizare de santier 5.000 lei